

## **SPECYFIKACJA PRAC do etapu 740 m ogrodzenia ROD „Nad Oranią”**

1. Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletniego (2019 – 2023) w ROD „Nad Oranią”:  
**„Wymiana 1 400 m ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu.” - etap 740 m** wzdłuż Potoku Oruńskiego.
2. Charakterystyka nowego ogrodzenia ROD „Nad Oranią” przy ul. Kampinoskiej 51, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają jego wielkość:
  - producent ogrodzenia: **Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.**
  - typ ogrodzenia panelowego: **Vega 2D**, wysokość: **1830 mm**,
  - system montażu: **Omega D2**,
  - opis szczegółowy:

**Plot o długości 790 m i wysokości całkowitej po montażu 2 m, składać się będzie z paneli pospawanych z prętów ułożonych pionowo o  $\varnothing$  5 mm i parami poziomo o  $\varnothing$  6 mm (powstają oczka 50x200 mm). Panele są zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane. Montowane będą za pomocą obejm typu Omega 2D do słupków z profilu 40x60x1,5 mm, te zaś zabetonowane będą w tzw. stopach w gruncie. Pomędzy słupkami, u ich podstawy na gruncie, zamontowane będą betonowe „deski” (prefabrykaty o wys. 25 - 60 cm w zależności od ukształtowania terenu), trzymane przez betonowe bloczki typu H.**

Ogólny wygląd ogrodzenia winień być jednolity z odcinkami zbudowanymi w latach ubiegłych. Zachowanie tego kryterium umożliwią oględziny miejsca.

Sporządziła : Mirosława Ciećwierz

Gdańsk, 24.06.2022