

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZ. POSADZKI	POW. POSADZKI
1.01	HALA GŁÓWNA	beton	207,33 m <sup>2</sup>
1.02	HALA POMP	beton	97,26 m <sup>2</sup>
1.03	POM. STEROWNI	beton	18,98 m <sup>2</sup>
1.04	POM. SZAF / ROZDZIELNIA	beton	31,34 m <sup>2</sup>
1.05	DOBOWY ZASYPINIK PALIWA	beton	78,50 m <sup>2</sup>
1.06	KONTENERY POPIOKU	beton	20,81 m <sup>2</sup>

ŁĄCZNIE (POZIOM + -0,00) 454,22 m<sup>2</sup>

POMOSTY TECHNICZNE (POZIOM +5,00) 187,43 m<sup>2</sup>

POW. WEWNĘTRZNA (z zaspinkiem) 475,86 m<sup>2</sup>


KUBATURA 6358,5 m<sup>3</sup>

POW. ZABUDOWY – 503,67m<sup>2</sup>

SZ 1a	ściana żelbetowa
25 cm	ściana żelbetowa
1,5 cm	jednostronne tynk cem-wop
	ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
SZ 1b	ściana żelwn. murowana
24 cm	błoczek betonowe B15
1,5 cm	tynk cem-wop
SZ 1c	ściana żelwn. fundament, cokołowa
24 cm	błoczek betonowe/podwłocina żelbet. izol. p/wilgoci. w płynie (ekofolio)
5,0cm	izol. termiczna – styrodur cokoł – tynk cementowy na siłce
SZ 2	ściana żelwn. z płyt warstwowych
10 cm	płyty warstwowe WM 100mm na podkonstrukcji stłowej wg projektu konstrukcji

Sw 1	ściana wewnętrzną murowana
ok. 4,0m	błoczeki gazobetonowe odm. 600
1,5 cm	obustronne tynk cem-wop
Sw 2	ściana wewnętrzną murowana
24 cm	błoczeki betonowe B15
1,5 cm	obustronne tynk cem-wop

UWAGA: wszystkie ściany w klasie rozpraszania ognia NRO



tytuł rysunku	RZUT POZIOMU 0,00		
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. arch. Anita Wilczyńska	podpis projektanta	skala rysunku 1:100
numer uprawnień budowlanych	POKK/148/2006		
imię i nazwisko sprawującego	mgr inż. arch. Kamila Januszukowicz	podpis sprawującego	
numer uprawnień budowlanych	567/POOKK/2013		numer rysunku A1
data sporządzenia listopad 2022			