Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ETAP I		
		1.1. Przygotowanie terenu pod rozbiórkę		
1	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynków użytkowanych, nieobjętych rozbiórką	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Organizacja i utrzymanie zaplecza robót	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja wszystkich przyłączy do rozbieranego budynku, wykonanie zaślepień i zabezpieczeń sieci w sposób określony przez gestorów, w razie konieczności odtworzenie uszkodzonych elementów uzbrojenia	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Ręczne usunięcie z budynku: śmieci, elementów wyposażenia, elementów instalacji wraz z wywozem i utylizacją odpadów	kpl	1
6	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	98
		1.2. Rozbiórka dachu		
7	KNR-W 4-01 0518/06	Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych	m2	153,76
8	KNR-W 4-01 0518/07 (dopłata 4x)	Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach betonowych	m2	153,76
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 153,76*0,015	m3	2,306
		razem	m3	2,306
10	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,306
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy z rozbiórki	m3	2,306
12	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,8
13	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	12
14	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	14
15	KNR 4-04 0301/07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 25cm - ANALOGIA: Rozbiórka demolacyjna	m3	58,43
		1.3. Rozbiórka kubatura		
16	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - Stolarka drzwiowa	szt	12
17	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - Stolarka okienna	szt	4
18	KNR 4-04 0103/01	Przewracanie za pomocą liny i zblocza murów z cegły o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) bez względu na rodzaj zaprawy	m3	31,81
19	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	90,24
20	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 9x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	90,24
21	Kalkulacja indywidualna	Opłata za korzystanie ze środowiska - utylizacja oddpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych	m3	90,24
22	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,5
23	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 9x)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	0,5
		1.4. Roboty budowlane		
24	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,9

1/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ETAP II		
		1.1. Przygotowanie terenu pod rozbiórkę		
1	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynków użytkowanych, nieobjętych rozbiórką	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Organizacja i utrzymanie zaplecza robót	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja wszystkich przyłączy do rozbieranego budynku, wykonanie zaślepień i zabezpieczeń sieci w sposób określony przez gestorów, w razie konieczności odtworzenie uszkodzonych elementów uzbrojenia	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Ręczne usunięcie z budynku: śmieci, elementów wyposażenia, elementów instalacji wraz z wywozem i utylizacją odpadów	kpl	1
6	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	250,8
		1.2. Rozbiórka dachu		
7	KNR-W 4-01 0518/06	Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych	m2	508,35
8	KNR-W 4-01 0518/07 (dopłata 4x)	Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach betonowych	m2	508,35
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 508,35*0,015	m3	7,625
		razem	m3	7,625
10	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	7,625
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy z rozbiórki	m3	7,625
12	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	41,6
13	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	106
14	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	96
15	KNR 4-04 0301/07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 25cm - ANALOGIA: Rozbiórka demolacyjna	m3	193,17
		1.3. Rozbiórka kubatura		
16	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - Stolarka drzwiowa	szt	194
17	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - Stolarka okienna	szt	105
18	Kalkulacja indywidualna	Demontaż windy	szt	1
19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż elementów wyposażenia kotłowni oraz wymiennikowni	kpl	1
20	KNR 4-04 0103/01	Przewracanie za pomocą liny i zblocza murów z cegły o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) bez względu na rodzaj zaprawy	m3	1 063,72
21	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm - ANALOGIA: Rozbiórka demolacyjna, strop DZ	m3	579
22	KNR 4-04 0203/02	Rozebranie law fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA: Rozbiórka demolacyjna	m3	564,39
23	KNR 4-04 0306/04	Rozebranie brył gruzobetonowych - ANALOGIA :przekruszenie materiału z rozbiórki do frakcji umożliwiającej zagęszczenie przekruszu	m3	2 207,11
24	Kalkulacja indywidualna	Zakup brakującego kruszywa do zasypania i zagęszczenia do stopnia Is=0,97	m3	886,89
25	KNR 2-01 0230/02	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	3 094
26	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	3 094

2/2 f