

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W RAMACH ZAKRESU OPRACOWANIA		
101	GAB. DIAGN.-ZAB. OKULIST. Z CIEMNIĄ / USG - ROZDZIAŁ CZASOWY	
19,97m²	WYKŁADZINA PVC	
102	GABINET LEKARSKI OKULISTYCZNY	
14,67m²	WYKŁADZINA PVC	
103	REJESTRACJA PORADNI MEDYCYNY PRACY	
19,59m²	WYKŁADZINA PVC	
104	GABINET ZABIEG. MEDYCYNY PRACY - AUDIOM., SPIROM., EKG	
24,04m²	WYKŁADZINA PVC	
105	GABINET PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POZ	
11,62m²	WYKŁADZINA PVC	
106	GABINET LEKARSKI SPECJALISTYCZNY	
11,59m²	WYKŁADZINA PVC	
107	POM. SOCJALNE	
10,61m²	WYKŁADZINA PVC	
108	WC PACJENTÓW	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
—	POSADZKA GRESOWA	
109	WC PERSONELU	
—	POSADZKA GRESOWA	
110	GABINET LEKARSKI LARYNGOLOGICZNY	
16,44m²	WYKŁADZINA PVC	
111	GAB. DIAGN.-ZABIEG. LARYNG. / DERMAT. - ROZDZIAŁ CZASOWY	
11,92m²	WYKŁADZINA PVC	
112	PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCO/ NADZORUJĄCA	
11,67m²	WYKŁADZINA PVC	
113	GABINET LEKARSKI DERMATOLOGICZNY	
12,12m²	WYKŁADZINA PVC	
114	POM. PORZĄDKOWE	
2,39m²	WYKŁADZINA PVC	
KOR	KORYTARZ/POCZEKALNIA	
87,11m²	WYKŁADZINA PVC	
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		
249,81m²		

TECHNOLOGIA - WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

1.	Kozetka 190 x 60 cm, z regulowanym wezgłowiem, tapicerowana, kolor jasno szary
2.	Aparat USG - wg specyfikacji własnej Inwestora
3.	Taboret obrotowy, tapicerowany, kolor jasno szary
4.	Fotel pacjenta, okulistyczny, tapicerowany, z hydraul. reg. wysokości, kolor jasno szary
5.	Fotel lekarski, tapicerowany, z hydraul, reg, wysokości, reg, oparcia, kolor jasno szary
6.	Krzesło, tworzywo łatwozmywalne, podstawa stalowa, kolor jasno szary
7.	Umywalka ceramiczna, wpuszczana w blat, szer. 45-50cm
8.	Zlew dwukomorowy, ceramiczny, kolor biały
9.	Umywalka ceramiczna naścienna, z półpostumentem, szer. 55cm, kolor biały
10.	Zlew gospodarczy, montowany 50cm na posadzką, szer. 60cm, stal nlerdzewna
11.	Regał przyścienny nlski, 180x50cm, wys. 60cm, w okleinie drewnianej jasnej, np. brzoza
12.	Blat, 120x75cm, wys. 73cm, w okleinie drewnianej jasnej, np. brzoza lub jasno szarej, na ramie stalowej
13.	Kontener podblatowy, zamykany, 80x40cm, wys. 60cm z kołkami, w okleinie drewnianej jasnej, np. brzoza lub jasno szarej
14.	Stół, 160x80cm, wys. 73cm, w okleinie drewnianej jasnej, np. brzoza lub jasno szarej, na ramie stalowej
15.	Lodówka podblatowa
16.	Ciąg roboczy, 240x60cm, wys. 90cm, blat w kolorze jasno szarym, wodoodporny, fronty w kolorze jasno szarym, z nadstawką - szer. 240cm, głębokośc 40cm, wys. 60cm, półki z drzwiami szklanymi
17.	Ciąg roboczy, 170x60cm, wys. 90cm, w kolorze jasno szarym, wodoodporny, fronty w kolorze jasno szarym
18.	Blat, 110x60cm, wys, 73cm, w okleinie drewnianej jasnej, np, brzoza lub jasno szarej, na ramie stalowej
19.	Kabina audiometryczna
20.	Szafa kartotekowa, 43x63cm, wys, 128cm, stalowa, z szufladami zamykanymi, w kolorze RAL 9006
21.	Wieszak ścienny, płyta w okleinie w kolorze jasno szarym, haczyki stal nlerdzewna
22.	Szafa na dokumenty, 80x40cm, wys. 190cm, w okleinie drewnianej jasnej, np, brzoza, drzwi zamykane
23.	Fotel pacjenta, laryngologiczny, tapicerowany, z hydraul, reg, wysokości, kolor jasno szary
24.	Regał z półkami na detergenty i środki czystości, 40x30cm, wys, 190cm, stalowy, w kolorze RAL 9006
25.	Siedzisko tapicerowane, skóra ekologiczna, ok. 65x65cm, w tym siedziska narożne i stolik 65x65cm, wys. 55cm
26.	Stolik w okleinie drewnianej jasnej, ok, 65x65cm, wys. 45cm

UWAGI
1. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH POJEMNIKI NA ODPADY OTWIERANE PEDA LEM NOŻNYM
2. PRZY UMYWALKACH DOZOWNIKI NA PŁYN DO MYCIA RĄK ORAZ DOZOWNIKI Z PŁYNEM DEZYNFEKCYJNYM, POJEMNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE JEDNORAZOWE

UWAGA. POMIESZCZENIA 108, 109 - TOALETY ISTNIEJĄCE - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35

TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA - TECHNOLOGIA	DATA:	LIPIEC 2019
OBIEKT:	PRZYCHODNIA BRACKA WESOŁA W MYSŁOWICACH UL. OSMAŃCZYKA 4, 41-408 MYSŁOWICE, I PIĘTRO, POZIOM +3,30	NR PROJ.:	PA/7(238)/19
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH KOWALCZYK NR UPRAWNIEŃ: 51/03/SLOKK/II	SKALA:	1:50
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. BARBARA LEMAŃSKA KAMPA NR UPRAWNIEŃ: 47/03/SLOKK/II	NR RYS.:	A5