
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja dźwigu osobowego Q-500kg zainstalowanego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI: ul. Damrota 35
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B.Prusa
ADRES INWESTORA: Wrocław ul. Damrota 43a

DATA OPRACOWANIA: 06.04.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Demontaż elementów modernizacji dźwigu osobowego	3
2 Modernizacja dźwigu osobowego w budynku wielorodzinnym	3
3 Badania i pomiary instalacji dźwigu	3
4 Uruchomienie i odbiór dźwigu	4
5 Prace towarzyszące	4

Modernizacja dźwigu osobowego Q-500kg zainstalowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Damrota 35 we Wrocławiu o nr fabrycznym 39834 i nr ewidencyjnym N3128003255

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż elementów modernizacji dźwigu osobowego			
d.1	kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna	Demontaż elementów dźwigu osobowego Q500kg zakwalifikowanych do wymiany, czyli: -demontaż aparatury sterowania, -demontaż tablicy wstępnej maszynowni -demontaż osprzętu związanego ze sterowaniem w szybie, -demontaż kaset wezwań, -demontaż panela dyspozycji w kabinie, -demontaż kasety jazdy rewizyjnej, -demontaż instalacji sterowej w szybie i na kabinie, -demontaż zwieraczy i kontaktów drzwi przystankowych, -demontaż amortyzatorów drzwi szybowych, -demontaż oświetlenia kabiny,	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNPnRPDE d.1 59-129f	Transport poziomy ręcznie elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg	m pow. 3m		
		9	m pow. 3m	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400
2		Modernizacja dźwigu osobowego w budynku wielorodzinnym			
d.2	kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna	Modernizacja dźwigu osobowego Q500kg polegająca na: -wymiana aparatury na sterowanie mikroprocesorowe firmy LIFT-SERVICE S.A. -wymiana tablicy wstępnej maszynowni -wymiana osprzętu związanego ze sterowaniem w szybie, -wymiana kaset wezwań, -wymiana panela dyspozycji w kabinie, -wymiana kasety jazdy rewizyjnej, wymiana instalacji sterowej w szybie i na kabinie, -wymiana zwieraczy i kontaktów drzwi przystankowych, -wymiana amortyzatorów drzwi szybowych, -wymiana oświetlenia kabiny (na energooszczędne),	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Badania i pomiary instalacji dźwigu			
d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
d.3	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		

Modernizacja dźwigu osobowego Q-500kg zainstalowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Damrota 35 we Wrocławiu o nr fabrycznym 39834 i nr ewidencyjnym N3128003255

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNPNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Uruchomienie i odbiór dźwigu			
11 d.4	KNPNRPDE 65-158e	Regulacja dźwigu z drzwiami półautomatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków	dźwi g		
		1	dźwi g	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.4	KNPNRPDE 65-158f	Regulacja dźwigu z drzwiami półautomatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek Krotność = 7	dźwi g		
		1	dźwi g	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.4	KNPNRPDE 66-160b	Komisja odbioru robót z udziałem organów DT - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny	odb.		
		1	odb.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.4	KNPNRPDE 66-161b	Odbiór robót przez zleceniodawcę - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny	odb.		
		1	odb.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Prace towarzyszące			
15 d.5	kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji modernizacji dźwigu osobowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.5	kalkulacja indywidualna kalk.indywid	Dokonanie oceny pozostałych podzespołów wraz z wyznaczeniem rezerwy na te podzespoły	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000