

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie FUB Porąbka					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych/murowanych o grubości ponad 15 cm (rozbiórka podmurówki ogrodzenia)	m ³		
d.1	0212-02 analogia	16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
2	kalk. własna	Wycięcie pręseł stalowych (37 szt.) i słupków stalowych (33 szt.) - istniejące ogrodzenie	m		
d.1		93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
3	KNR 19-01	Wywóz gruzu i pręseł stalowych sprzymowanych samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (wraz z utylizacją)	m ³		
d.1	0118-13 analogia	16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 19-01	Wywóz gruzu i pręseł stalowych sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km (wraz z utylizacją)	m ³		
d.1	0118-14 analogia	Krotność = 8 16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
2 Roboty ogrodzeniowe					
5	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką betonową (podmurówka zagłębiona w grunt 15 cm), wys. 1,8 m, kolor ciemny grafit RAL 7016, grubość drutu minimum 4 mm	mb		
d.2		93	mb	93.000	
				RAZEM	93.000
6	kalk. własna	Dostawa i montaż bramy wjazdowej rozwieralnej dwuskrzydłowej, przeznaczonej dla użyteczności publicznej ze wzmocnionymi zawiasami, szer. około 4 m, wys. 1,8 m, kolor ciemny grafit RAL 7016 (dobór precyzyjnej szerokości bramy na podstawie wizji lokalnej istniejącego wjazdu)	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. SZYMON GRZYBOWSKI
INSPEKTOR NADZORU
numer ewidencyjny: ALX/6889/WBKb/16
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

FUNDACJA "INŻYNIERSTWA"
KIEROWNIK
Zespołu Techniczno-Majątkowego

Joanna Kasperczyk