

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont Gabinetów chirurgii Przychodni FUB Staszic					
1		Gabinet nr 1			
1.1		ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1. 0212-01 1 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji ceglanych niezbrojonych o grubości do 15 cm (rozbiórka ścianek poprzecznych)	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
3	kalk. własna d.1. 1	Opłata za składowanie i utylizację gruzu.	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
1.2		TYNKI I CERAMICZNE OKŁADZINY ŚCIAN			
4	KNR 2-02 d.1. 0829-07 2 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną (fartuch 2 x 2,0)	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02 d.1. 0806-01 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach (powierzchnia między górną krawędzią płytek ceramicznych a sufitem, grubość tynku pozwalająca uzyskać płaszczyznę ściany)	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
5'	KNKRB 2 d.1. 0803-09 2	Gładz gipsowa jednowarstwowa (powierzchnia między górną krawędzią płytek ceramicznych a sufitem)	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
5"	kalk. własna d.1. 2	Odtłuszczenie płytek ceramicznych	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR 9-24 d.1. 0101-09 2 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian gruntem kwarcowym - płytki ceramiczne (wytworzenie powierzchni szczepnej na płytkach ceramicznych pod ułożenie gładzi) Krotność = 2	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
6'	KNKRB 2 d.1. 0803-09 2 analogia	Gładz gipsowa trójwarstwowa na istniejących kaflach Krotność = 2	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
7	kalk. własna d.1. 2	Połączenie siatką styku płaszczyzny tynku i gądzi szpachlowej układanej na kaflach	mb		
		13	mb	13.000	
				RAZEM	13.000
8	kalk. własna d.1. 2	Wykonanie zabudowy instalacji kan. z płyt g-k na systemowym stelażu	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		ROBOTY MALARSKIE			
9	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (farba zmywalna lateksowa wysokiej jakości - gabinet chirurgiczny)	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
1.4		POSADZKI			
10	ZKNR C-2 d.1. 0501-05 4	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach ceramicznych; warstwa kontaktowa	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
11	NNRNKB d.1. 202 1130-02 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		

A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
12	ZKNR C-2 d.1. 0606-04 4	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinieciem cokołem na wys. 0,1 m	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
1.5		Sufity podwieszane			
13	KNR AT-43 d.1. 0212-01 5 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
1.6		Sanitarne			
14	kalk. własna 6	Roboty demontazowe dla wyposażenia sanitariatów, w tym; 1 x umywalka, 1 x podejście odpływowe, 1 x bateria umywalkowa + drobne elementy wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4 d.1. 0230-02 6	Umywalki pojedyncze ceramiczne z syfonem ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 d.1. 0230-02 6	Zlew dwukomorowy z syfonem ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 6	Bateria umywalkowa medyczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 6	Bateria zlewozmywakowa medyczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.1. 0112-01 6	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.1. 0112-01 6	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 6 analogia	Dodatki za wykonanie przedłużenia podejść i instalacji odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych z włączeniem do istniejącego odpływu	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 6 analogia	Dodatki za wykonanie przedłużenia podejść i instalacji odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych z włączeniem do istniejącego odpływu (dla zlewu)	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 6 analogia	Dodatki za wykonanie przedłużenia podejść wodociągowych dla umywalki	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 6 analogia	Dodatki za wykonanie przedłużenia podejść wodociągowych dla zlewu	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna 6	Demontaż istniejących i montaż nowych kratek wentylacyjnych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
26	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora ściennego wraz z instalacją oraz ponownym uruchomieniem	kpl.		
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejnika wraz z robotami towarzyszącymi	kpl.		
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna	Demontaż istniejącej nakładki higienicznej na parapet i montaż nowej (kolorystyka do ustalenia na etapie prowadzenia robót), dł. około 3 m	kpl.		
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Elektryczne			
29	kalk. własna	Demontaż lamp	kpl.		
7		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	kalk. własna	Demontaż drobnego wyposażenia - łączniki i przyciski,gniazda instalacyjne	kpl.		
7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż istniejącej lampy chirurgicznej	kpl.		
7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie	m		
d.1. 0335-01		35	m	35.000	
7	analogia			RAZEM	35.000
33	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1. 1208-01		35	m	35.000	
7	analogia			RAZEM	35.000
34	KNNR 5	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
d.1. 0204-01		35	m	35.000	
7				RAZEM	35.000
35	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
d.1. 0302-02		3	szt.	3.000	
7				RAZEM	3.000
36	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1. 0306-02		3	szt.	3.000	
7				RAZEM	3.000
37	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazda podwójne)	szt.		
d.1. 0308-02		2	szt.	2.000	
7				RAZEM	2.000
38	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.1. 0501-08		5	kpl.	5.000	
7				RAZEM	5.000
39	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm	kpl.		
d.1. 0511-07		4	kpl.	4.000	
7				RAZEM	4.000
40	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED nadumywalkowy	kpl.		
d.1. 0511-07		1	kpl.	1.000	
7					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
41		Pomiary instalacji elektrycznej	kpl.	RAZEM	1.000
d.1.	kalk. własna				
7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.8		Elektryczne niskoprądowe			
42	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie i suficie	m		
d.1.	0335-01				
8	analogia	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
43	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1.	1208-01				
8	analogia	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
44	KNNR 5	Przewody wtykowe kabel sieciowy kategorii 6 ne w tynku betonowym (długość przewodów uwzględnia połączenie gniazd RJ45 z szafą prowadzonych w istniejącym korycie kablowym)	m		
d.1.	0204-01				
8	analogia	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
45	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe	szt.		
d.1.	0302-01				
8		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5	Gniazda RJ45 podwójne	szt.		
d.1.	0308-02				
8		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	kalk. własna	Przejsia przez ściany murowane	szt.		
d.1.					
8		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Gabinet nr 2			
2.1		ROZBIÓRKOWE			
48	kalk. własna	Rozbiórka fartucha z płytek ceramicznych	m ²		
d.2.					
1		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
49	kalk. własna	Rozbiórka cokołów z płytek ceramicznych	mb		
d.2.					
1		16	mb	16.000	
				RAZEM	16.000
50	kalk. własna	Rozbiórka zabudowy z płyt g-k wraz z konstrukcją (rozbiórka obudowy odpływów kanalizacyjnych)	m ²		
d.2.					
1		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR 4-01	Wywiezienie elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2.	0108-11				
1	0108-12				
	analogia	0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
52	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m ³		
d.2.					
1		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
53	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2.	0108-11				
1	0108-12				
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
54	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu.	m ³		
d.2.					
1		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2		TYNKI I CERAMICZNE OKŁADZINY ŚCIAN			
55	KNR 2-02 d.2. 0829-07 2 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną (fartuch 2 x 2,0)	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 2-02 d.2. 0806-01 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
56'	KNKR 2 d.2. 0803-09 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2.3		ROBOTY MALARSKIE			
57	KNR 2-02 d.2. 1505-03 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2.4		POSADZKI			
58	ZKNR C-2 d.2. 0501-05 4	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach ceramicznych; warstwa kontaktowa	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
59	NNRNKB d.2. 202 1130-02 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
60	ZKNR C-2 d.2. 0606-04 4	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinętym cokołem na wys. 0,1 m	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
2.5		Sufity podwieszane			
61	KNR AT-43 d.2. 0212-01 5 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2.6		Sanitarne			
62	kalk. własna d.2. 6	Roboty demontazowe dla wyposażenia sanitariatów, w tym; 1 x zlewozmywak, 1 x podejście odpływowe, 1 x bateria umywalkowa + drobne elementy wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 4 d.2. 0230-02 6	Umywalki pojedyncze ceramiczne z syfonem ze stali nierdzewnej (umywalka wisząca)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-15 d.2. 0137-02 6	Bateria umywalkowa medyczna naścienna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 2-15 d.2. 0112-01 6	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 2-15 d.2. 0211-03 6 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych z włączeniem do istniejącego odpływu	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	kalk. własna d.2. 6	Demontaż istniejących i montaż nowych kratek wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
68	d.2. kalk. własna 6	Wykonanie kompleksowej wymiany nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych wraz z podejściami (montaż nowych przewodów na wysokości pozwalającej zakryć je sufitem podwieszonym) - długość rur około 7 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
69	d.2. kalk. własna 6	Demontaż istniejącej nakładki higienicznej na parapet i montaż nowej (kolorystyka do ustalenia na etapie prowadzenia robót), dł. około 3 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7		Elektryczne			
70	d.2. kalk. własna 7	Demontaż lamp	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
71	d.2. kalk. własna 7	Demontaż drobnego wyposażenia - łączniki i przyciski,gniazda instalacyjne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-01 d.2. 0335-01 7 analogia	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
73	KNNR 5 d.2. 1208-01 7 analogia	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
74	KNNR 5 d.2. 0204-01 7	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
75	KNNR 5 d.2. 0302-02 7	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
76	KNNR 5 d.2. 0306-02 7	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNNR 5 d.2. 0308-02 7	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazda podwójne)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR-W 5-08 d.2. 0501-08 7	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR-W 5-08 d.2. 0511-07 7	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR-W 5-08 d.2. 0511-07 7	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED nadumywalkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	d.2. kalk. własna 7	Pomiary instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.8		Elektryczne niskoprądowe			
82	KNR 4-01 d.2. 0335-01 8 analogia	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie i suficie	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
83	KNNR 5 d.2. 1208-01 8 analogia	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
84	KNNR 5 d.2. 0204-01 8 analogia	Przewody wtykowe kabel sieciowy kategorii 6 ne w tynku betonowym (długość przewodów uwzględnia połączenie gniazd RJ45 z szafą prowadzonych w istniejącym korycie kablowym)	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
85	KNNR 5 d.2. 0302-01 8	Puszki instalacyjne podtynkowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNNR 5 d.2. 0308-02 8	Gniazda RJ45 podwójne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	kalk. własna 8	Przejścia przez ściany murowane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Gabinet nr 3			
3.1		ROZBIÓRKOWE			
88	KNR 4-01 d.3. 0212-01 1 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji ceglanych niezbrojonych o grubości do 15 cm (rozbiórka ścianek poprzecznych)	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
89	KNR 4-01 d.3. 0212-01 1 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji ceglanych niezbrojonych o grubości do 15 cm (rozbiórka wanny)	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
90	KNR 4-01 d.3. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
91	kalk. własna 1	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
3.2		TYNKI I CERAMICZNE OKŁADZINY ŚCIAN			
92	KNR 2-02 d.3. 0829-07 2 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną (fartuch 3,5 x 2,0)	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
93	KNR 2-02 d.3. 0806-01 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach (powierzchnia między górną krawędzią płytek ceramicznych a sufitem)	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
93'	KNKRB 2 d.3. 0803-09 2	Gładz gipsowa jednowarstwowa (powierzchnia między górną krawędzią płytek ceramicznych a sufitem)	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
93"	kalk. własna 2	Odtłuszczenie płytek ceramicznych	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
94	KNR 9-24 d.3. 0101-09 2 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian gruntem kwarcowym - płytki ceramiczne (wytworzenie powierzchni szczepnej na płytkach ceramicznych pod ułożenie gładzi) Krotność = 2	m ²		
		27	m ²	27.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.000
94'	KNKRB 2 d.3. 0803-09 2 analogia	Gładź gipsowa trójwarstwowa na istniejących kafkach Krotność = 2 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
95	d.3. kalk. własna 2	Połączenie siatką styku płaszczyzny tynku i gładzi szpachlowej układanej na kafkach 13	mb mb	13.000	
				RAZEM	13.000
3.3		ROBOTY MALARSKIE			
96	KNR 2-02 d.3. 1505-03 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (farba zmywalna lateksowa wysokiej jakości - gabinet gipsowni) 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3.4		POSADZKI			
97	ZKNR C-2 d.3. 0501-05 4	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach ceramicznych; warstwa kontaktowa 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
98	NNRNKB d.3. 202 1130-02 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
99	ZKNR C-2 d.3. 0606-04 4	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinieciem cokołem na wys. 0,1 m 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
3.5		Sufity podwieszane			
100	KNR AT-43 d.3. 0212-01 5 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3.6		Sanitarne			
101	d.3. kalk. własna 6	Roboty demontazowe dla wyposażenia sanitariatów, w tym: 1 x umywalka, 1 x podejście odpływowe, 1 x bateria umywalkowa + drobne elementy wyposażenia 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNNR 4 d.3. 0230-02 6	Umywalki pojedyncze ceramiczne z syfonem ze stali nierdzewnej (umywalka wisząca) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR-W 2-15 d.3. 0137-02 6	Bateria umywalkowa medyczna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNR-W 2-15 d.3. 0137-02 6	Bateria zlewozmywakowa medyczna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNR 2-15 d.3. 0112-01 6	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 2-15 d.3. 0112-01 6	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR-W 2-15 d.3. 0211-03 6 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych z włączeniem do istniejącego odpływu 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
108	KNR-W 2-15 d.3. 0211-03 6 analogia	1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych z włączeniem do istniejącego odpływu	podej. podej.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
109	kalk. własna 6	1 Demontaż istniejących i montaż nowych kratki wentylacyjnych	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
110	kalk. własna 6	1 Wykonanie odpływu wraz z podejściem w miejscu istniejącej wanny na potrzeby odprowadzenia wody ze stolika do gipsowania (w ścianie)	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
111	kalk. własna 6	1 Wykonanie odpływu w postaci wykonania kratki w posadzce ze stali nierdzewnej montowanej w wykładzinie wraz z robotami towarzyszącymi	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
112	kalk. własna 6	1 Demontaż i ponowny montaż grzejnika wraz z robotami towarzyszącymi	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
113	kalk. własna 6	1 Demontaż istniejącej nakładki higienicznej na parapet i montaż nowej (kolorystyka do ustalenia na etapie prowadzenia robót), dł. około 3 m	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3.7		Elektryczne			
114	kalk. własna 7	3 Demontaż lamp	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
115	kalk. własna 7	1 Demontaż drobnego wyposażenia - łączniki i przyciski,gniazda instalacyjne	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
116	KNR 4-01 d.3. 0335-01 7 analogia	35 Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie	m m	35.000	35.000
				RAZEM	35.000
117	KNNR 5 d.3. 1208-01 7 analogia	35 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m m	35.000	35.000
				RAZEM	35.000
118	KNNR 5 d.3. 0204-01 7	35 Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m m	35.000	35.000
				RAZEM	35.000
119	KNNR 5 d.3. 0302-02 7	3 Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
120	KNNR 5 d.3. 0306-02 7	2 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
121	KNNR 5 d.3. 0308-02 7	2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazda podwójne)	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
122	KNR-W 5-08 d.3. 0501-08 7	3 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl. kpl.	3.000	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
123	KNR-W 5-08 d.3. 0511-07 7	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	3.000
				RAZEM	2.000
124	KNR-W 5-08 d.3. 0511-07 7	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED nadumywalkowy 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
125	d.3. kalk. własna 7	Pomiary instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3.8		Elektryczne niskoprądowe			
126	KNR 4-01 d.3. 0335-01 8 analogia	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie i suficie 15	m m	RAZEM 15.000	15.000
				RAZEM	15.000
127	KNNR 5 d.3. 1208-01 8 analogia	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 15	m m	RAZEM 15.000	15.000
				RAZEM	15.000
128	KNNR 5 d.3. 0204-01 8 analogia	Przewody wtykowe kabel sieciowy kategorii 6 ne w tynku betonowym (długość przewodów uwzględnia połączenie gniazd RJ45 z szafą prowadzonych w istniejącym korycie kablowym) 100	m m	RAZEM 100.000	100.000
				RAZEM	100.000
129	KNNR 5 d.3. 0302-01 8	Puszki instalacyjne podtynkowe 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
130	KNNR 5 d.3. 0308-02 8	Gniazda RJ45 podwójne 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
131	d.3. kalk. własna 8	Przejścia przez ściany murowane 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4		Gabinet nr 4			
4.1		ROZBIÓRKOWE			
132	KNR 4-01 d.4. 0212-01 1 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji ceglanych niezbrojonych o grubości do 15 cm (rozbiórka ścianek poprzecznych) 0.3	m ³ m ³	RAZEM 0.300	0.300
				RAZEM	0.300
133	d.4. kalk. własna 1	Rozbiórka fartucha z płytek ceramicznych 4.5	m ² m ²	RAZEM 4.500	4.500
				RAZEM	4.500
134	d.4. kalk. własna 1	Rozbiórka cokołów z płytek ceramicznych 16	mb mb	RAZEM 16.000	16.000
				RAZEM	16.000
135	KNR 4-01 d.4. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 0.7	m ³ m ³	RAZEM 0.700	0.700
				RAZEM	0.700
136	d.4. kalk. własna 1	Oplata za składowanie i utylizację gruzu. 0.7	m ³ m ³	RAZEM 0.700	0.700
				RAZEM	0.700
4.2		TYNKI I CERAMICZNE OKŁADZINY ŚCIAN			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
137	KNR 2-02 d.4. 0829-07 2 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną (fartuch 2,0 x 2,0)	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
138	KNR 2-02 d.4. 0806-01 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
138	KNKRB 2 d.4. 0803-09 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4.3		ROBOTY MALARSKIE			
139	KNR 2-02 d.4. 1505-03 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4.4		POSADZKI			
140	ZKNR C-2 d.4. 0501-05 4	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach ceramicznych; warstwa kontaktowa	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
141	NNRNKB d.4. 202 1130-02 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
142	ZKNR C-2 d.4. 0606-04 4	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinętym cokołem na wys. 0,1 m	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
4.5		Sufity podwieszane			
143	KNR AT-43 d.4. 0212-01 5 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4.6		Sanitarne			
144	kalk. własna d.4. 6	Roboty demontazowe dla wyposażenia sanitariatów, w tym; 1 x umywalka, 1 x podejście odpływowe, 1 x bateria umywalkowa + drobne elementy wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNNR 4 d.4. 0230-02 6	Umywalki pojedyncze ceramiczne z syfonem ze stali nierdzewnej (umywalka wisząca)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR-W 2-15 d.4. 0137-02 6	Bateria umywalkowa medyczna naścienna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR 2-15 d.4. 0112-01 6	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR-W 2-15 d.4. 0211-03 6 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych z włączeniem do istniejącego odpływu	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
149	kalk. własna d.4. 6	Demontaż istniejących i montaż nowych nowych krętek wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
150	d.4. kalk. własna	Demontaż istniejącej nakładki higienicznej na parapet i montaż nowej (kolorystyka do ustalenia na etapie prowadzenia robót), dł. około 3 m	kpl.		
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.7		Elektryczne			
151	d.4. kalk. własna	Demontaż lamp	kpl.		
7		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
152	d.4. kalk. własna	Demontaż drobnego wyposażenia - łączniki i przyciski,gniazda instalacyjne	kpl.		
7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie	m		
d.4. 0335-01					
7	analogia	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
154	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.4. 1208-01					
7	analogia	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
155	KNNR 5	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
d.4. 0204-01					
7		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
156	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
d.4. 0302-02					
7		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
157	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.4. 0306-02					
7		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
158	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazda podwójne)	szt.		
d.4. 0308-02					
7		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
159	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.4. 0501-08					
7		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
160	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm	kpl.		
d.4. 0511-07					
7		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
161	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED nadumywalkowy	kpl.		
d.4. 0511-07					
7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
162	d.4. kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznej	kpl.		
7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.8		Elektryczne niskoprądowe			
163	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie i suficie	m		
d.4. 0335-01					
8	analogia	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
164	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.4. 1208-01					
8	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
165	KNNR 5 d.4. 0204-01 8 analogia	Przewody wtykowe kabel sieciowy kategorii 6 ne w tynku betonowym (długość przewodów uwzględnia połączenie gniazd RJ45 z szafą prowadzonych w istniejącym korycie kablowym) 140	m		
			m	140.000	
				RAZEM	140.000
166	KNNR 5 d.4. 0302-01 8	Puszki instalacyjne podtynkowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
167	KNNR 5 d.4. 0308-02 8	Gniazda RJ45 podwójne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
168	kalk. własna 8	Przejścia przez ściany murowane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty towarzyszące			
169	kalk. własna d.5	Wszystkie drobne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (np. zabezpieczenie istniejącej stolarki drzwiowej, lokalne podkucie posadzki w obrebie istniejących drzwi, miejscowe uzupełnienia tynków i posadzek, wpięcie zasilania do istniejącej instalacji elektrycznej itd ...)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

FUNDACJA "LITWA BRACIA"
KIRURDŃ
Zespołu Terenowo-Opiekuńczego
Joanna Kasperczyk

