

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana i wzmocnienie posadzki					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grub. 1/2 cegły	m ²		
d.1	0802-06	(6.03+6.00)*(6.08+6.08) + (6.03*6.08) + (6.03*4.42)	m ²	209.600	
				RAZEM	209.600
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej (gładzi) o grub. 12 cm	m ²		
d.1	0801-03	209.60	m ²	209.600	
				RAZEM	209.600
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej (gładzi) - dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.1	0801-04	Krotność = -7 209.60	m ²	209.600	
				RAZEM	209.600
4	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (grubość 13 cm) żwirobeton	m ³		
d.1	0212-02	209.60*0.13	m ³	27.248	
				RAZEM	27.248
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.1	0804-03	Łączna gr. 17 cm 209.60	m ²	209.600	
				RAZEM	209.600
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.1	0804-04	Krotność = 2 209.60	m ²	209.600	
				RAZEM	209.600
7	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	ściany kanału c.o (18.06+18.06+4.50+4.50)* 0.25*0.68	m ³	7.670	
				RAZEM	7.670
8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grub. 1/2 cegły - dno kanału c.o.	m ²		
d.1	0802-06	(18.06+4.50)*0.40	m ²	9.024	
				RAZEM	9.024
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	(209.60*0.06+209.60*0.05+209.60*0.13+209.60*0.17)+7.67+9.024+9.00	m ³	111.630	
				RAZEM	111.630
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9 111.63	m ³	111.630	
				RAZEM	111.630
11	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
d.1	0104-03	9.00	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (chudy beton) C8/10 uzupełnienie pod stopami	m ³		
d.1	1101-05	9.00	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (chudy beton) gr. 10 cm C8/10	m ³		
d.1	1101-05	(209.60*0.10)	m ³	20.960	
				RAZEM	20.960
14	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zast. pompy do betonu na chudym betonie gr. 15 cm C12,5/15	m ³		
d.1	1101-08	(209.60*0.15)	m ³	31.440	
				RAZEM	31.440
15	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe folia 0,3 mm	m ²		
d.1	0606-01	(209.60)	m ²	209.600	
				RAZEM	209.600
16	KNNR 2	Betonowanie płyty zbrojonej i niezbrojonej w deskowaniu tradycyjnym beton C25/30	m ³		
d.1	0106-01	(209.60-70.76)*0.20	m ³	27.768	
	analogia			RAZEM	27.768
17	KNNR 2	Betonowanie płyty zbrojonej i niezbrojonej w deskowaniu tradycyjnym beton C25/30 część pod regały dodatkowo zbrojona włóknami Fibrofor High Grade	m ³		
d.1	0106-01	(70.76*0.20)	m ³	14.152	
	analogia			RAZEM	14.152

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-03	cięcie piłą nawierzchni betonowych - wykonanie dylatacji na gł. 6 cm	m		
d.1	0101-04	55.94	m	55.940	
				RAZEM	55.940
19	KNR AT-03	cięcie piłą nawierzchni betonowych wykonanie dylatacji - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm	m		
d.1	0101-05	55.94	m	55.940	
				RAZEM	55.940
20	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej (gładzi) o grub. 12 cm	m ²		
d.1	0801-03	21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
21	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (grubość 13 cm) żwirobeton	m ³		
d.1	0212-02	21.00*0.13	m ³	2.730	
				RAZEM	2.730
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	21.00*0.25	m ³	5.250	
				RAZEM	5.250
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9 5.25	m ³	5.250	
				RAZEM	5.250
24	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
25	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II 21.00*0.20	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
26	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 9 21.00*0.20	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
27	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zast. pompy do betonu na chudym betonie gr. 15 cm C12,5/15	m ³		
d.1	1101-08	21.00*0.20	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
28	KNNR 2	Betonowanie płyty zbrojonej i niezbrojonej w deskowaniu tradycyjnym beton	m ³		
d.1	0106-01	C25/30	m ³		
	analogia	21.00*.025	m ³	0.525	
				RAZEM	0.525