

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
		197.28	m ²	197.280	
2	NNRNKB 202 1622a-01	(z. VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	RAZEM	197.280
		198.28	m ²	198.280	
3	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa	m ²	RAZEM	198.280
		33.1	m ²	33.100	
4	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	RAZEM	33.100
		5	szt.	5.000	
5	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	RAZEM	5.000
		14.4	m	14.400	
6	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²	RAZEM	14.400
		34.25	m ²	34.250	
7	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	RAZEM	34.250
		43.25	m ²	43.250	
8	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe z odzysku	m	RAZEM	43.250
		14.3	m	14.300	
9	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	RAZEM	14.300
		177.965	m ²	177.965	
10	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne grun- towanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	RAZEM	177.965
		177.965	m ²	177.965	
11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15	m ²	RAZEM	177.965
		164.18	m ²	164.180	
12	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowa- nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	RAZEM	164.180
		985	szt	985.000	
13	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży GR 3 CM	m ²	RAZEM	985.000
		27.57	m ²	27.570	
14	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowa- nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu do oście- ży	szt	RAZEM	27.570
		165	szt	165.000	
15	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	RAZEM	165.000
		164.18	m ²	164.180	
16	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	RAZEM	164.180
		27.57	m ²	27.570	
17	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona na- rozników wypukłych kątownikiem metalowym	m	RAZEM	27.570
		91.9	m	91.900	
18	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowa- nie listwy cokołowej	m	RAZEM	91.900
		10.4	m	10.400	
				RAZEM	10.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR-W 4-01 0323-01 ana- logia	Obsadzenie podokienników ceramicznych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		164.18	m ²	164.180	
				RAZEM	164.180
22	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo silikatowego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		164.18	m ²	164.180	
				RAZEM	164.180
23	KNR 0-23 0932-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo silikatowego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
		27.57	m ²	27.570	
				RAZEM	27.570
24	KNR-W 2-02 1019-01	Okna "POLTROCAL" o pow. do 0.6 m2 piwniczne	m ²		
		1.26	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
25	KALKULA- CJA WŁAS- NA	czas pracy rusztowań	mg		
		383	mg	383.000	
				RAZEM	383.000
26	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
27	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
28	KALKULA- CJA WŁAS- NA	składowanie gruzu	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000