

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		64,4	m	64,400	
				RAZEM	64,400
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		19,7	m2	19,700	
				RAZEM	19,700
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		158,2	m2	158,200	
				RAZEM	158,200
5	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm	m2		
		158,2	m2	158,200	
				RAZEM	158,200
6	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		0,672	m3	0,672	
				RAZEM	0,672
9	KNR-W 2-02 1019-01	Okna "POLTROCAL" o powierzchni do 0.6 m2	m2		
		0,96	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
10	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		64,4	m	64,400	
				RAZEM	64,400
11	KNR-W 2-02 0128-04 ANALOGIA	Kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych	m3		
		0,786	m3	0,786	
				RAZEM	0,786
12	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
13	KNR-W 4-01 0610-01	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odrzybiana do 2 m2	m2		
		158,2	m2	158,200	
				RAZEM	158,200
14	KNR-W 4-01 0614-03	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		158,2	m2	158,200	
				RAZEM	158,200
15	KNR-W 2-02 0519-07	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		70,4	m	70,400	
				RAZEM	70,400
16	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		19,7	m2	19,700	
				RAZEM	19,700
17	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 4-01 0532-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o średnicy 18 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		158,2	m2	158,200	
				RAZEM	158,200
20	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2		
		158,2	m2	158,200	
				RAZEM	158,200
21	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę	m2		
		158,2	m2	158,200	
				RAZEM	158,200
22	KNR-W 2-02 1017-01	Świetliki	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 0-15II 0517-04 ANALOGIA	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		37,62	m	37,620	
				RAZEM	37,620
24	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		37,62	m	37,620	
				RAZEM	37,620
25	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KALKULACJA WŁASNA	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
28	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
30	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
32	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m3		
		4,8	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
33	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,8	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
34	KALKULACJA WŁASNA	Składowanie gruzu	m3		
		4,8	m3	4,800	
				RAZEM	4,800