
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja istniejącej wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem nawierzchni i wygradzeniem terenu.
ADRES INWESTYCJI: ul. Sienkiewicza 75/ Reja
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B.Prusa
ADRES INWESTORA: Wrocław ul. Damrota 43a

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka starej osłony oraz wykonanie nowej.			
1	KNR 4-04 d.1 0102-07	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie wapiennej	m3		
		9,576	m3	9,576	
				RAZEM	9,576
2	KNR 4-04 d.1 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3		
		4,992	m3	4,992	
				RAZEM	4,992
3	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
4	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m2		
		71,60	m2	71,600	
				RAZEM	71,600
5	KNR 2-31 d.1 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 31 cm	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
6	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		22,692	m3	22,692	
				RAZEM	22,692
7	KNR-W 4-01 d.1 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 26 km (grunt kat. I-II)	m3		
		74,055	m3	74,055	
				RAZEM	74,055
8	kalkulacja d.1 własna	Utylizacja ziemi i gruzu	m3		
		74,055	m3	74,055	
				RAZEM	74,055
9	KNR-W 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		2,88	m3	2,880	
				RAZEM	2,880
10	KNR 2-02 d.1 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,57	t	0,570	
				RAZEM	0,570
11	KNR 2-02 d.1 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,08	t	0,080	
				RAZEM	0,080
12	KNR 2-01 d.1 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		3,96	m3	3,960	
				RAZEM	3,960
13	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		71,60	m2	71,600	
				RAZEM	71,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		71,60	m2	71,600	
				RAZEM	71,600
15 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego (tłuczeń niesort) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		71,60	m2	71,600	
				RAZEM	71,600
16 d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		71,60	m2	71,600	
				RAZEM	71,600
17 d.1	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu.	m2		
		39,76	m2	39,760	
				RAZEM	39,760
18 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		71,60	m2	71,600	
				RAZEM	71,600
19 d.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		58,7	m	58,700	
				RAZEM	58,700
20 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1,761	m3	1,761	
				RAZEM	1,761
21 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		58,700	m	58,700	
				RAZEM	58,700
22 d.1	kalkulacja własna	Zakup wiaty śmietnikowej firmy WAIVER o wymiarach 1000x400 cm bądź firmy ŚLIZEX HIACYNT MIDI o wymiarach 6*145 X 3*145 cm z dodatkową furtką -światło 1,3m Załącznik 1b, 1c	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż ogrodzenia osłony śmietnikowej			
23 d.2	KNR 2-02 1804-09	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,80 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 16x12x285 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		35,25	m	35,250	
				RAZEM	35,250
24 d.2	KNR 2-02 1808-02	Dostawa i montaż furtki o wysokości ok. 1,80 m; szerokość furtki 1,3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR 2-21 0105-05	Wykopanie krzewów z bryłą korzeniową o średnicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR 2-01 0110-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora).	mp		
		14	mp	14,000	
				RAZEM	14,000
27 d.2	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 25 km	mp		
		14	mp	14,000	
				RAZEM	14,000