

Załącznik 3.3. Zakres robót - Zadanie 2 - Obmiar
Remont nawierzchni pasa drogowego.
Zaspół garaży przy ul. Jastruna w Legnicy
JEDNOSTKA C

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
Podjazdy do garaży			
1.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni pasa drogowego z płyty betonowej	m ²	523
2.	Nałożenie drogowej emulsji asfaltowej szybkorozpadpwej typu K65	m ²	523
3.	Ułożenie profilu jako warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej AC11W o gr. 2 cm - 10% całości nawierzchni	m ²	52,32
4.	Ułożenie warstwy ścieralnej mieszanki bitumicznej AC11S gr. 4 cm	m ²	523

Uwagi:

1. W trakcie prowadzenia prac należy utrzymywać porządek na terenie inwestycji.
2. Teren inwestycyjny należy uporządkować po zakończeniu robót.
3. Należy przewidzieć utylizację odpadów po prowadzonych pracach, w tym gruz.
4. Prace zanikowe (podbudowa, itp.), należy zgłosić do częściowego odbioru.