

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonów w budynku wielorodzinnym  
ADRES INWESTYCJI: Ul. I. Daszyńskiego 68 (mieszkanie nr 2,5,8)  
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B.Prusa  
ADRES INWESTORA: Wrocław ul. Damrota 43a

DATA OPRACOWANIA: 06.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA**  
*im. Bolesława Prusa*  
ul. Ks. K. Damrota 43a, 50-306 Wrocław  
tel/fax 71 790 00 71-72, dział techn. 71 322 99 28  
e-mail: sekretariat@smpusa.pl (2)  
NIP: 896-10-00-494, Regon: 930487019

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT BALKONÓW</b>			
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
d.1		51,0	m2	51,000	
				RAZEM	<b>51,000</b>
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
d.1		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	<b>8,400</b>
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		9,0	m	9,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
d.1		9,68	m2	9,680	
				RAZEM	<b>9,680</b>
5	kalkulacja własna	Zmycie istniejącej posadzki i dokładne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń	m2		
d.1		11,68	m2	11,680	
				RAZEM	<b>11,680</b>
6	kalkulacja własna	Powłoka uszczelniająca - pierwsza warstwa	m2		
d.1		9,68	m2	9,680	
				RAZEM	<b>9,680</b>
7	kalkulacja własna	Montaż odwodnienia balkonu	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
8	KNR 0-41 0114-02	Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitumiczno-elastomerowej MONTAPLAST DC 50	m		
d.1		19,38	m	19,380	
				RAZEM	<b>19,380</b>
9	kalkulacja własna	Powłoka uszczelniająca -druga warstwa	m2		
d.1		9,68	m2	9,680	
				RAZEM	<b>9,680</b>
10	KNR AT-40 0104-01 z.sz. 4.	Skucie zmurszałego tynku	m2		
d.1		58,52	m2	58,520	
				RAZEM	<b>58,520</b>
11	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3		
d.1		0,482	m3	0,482	
				RAZEM	<b>0,482</b>
12	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
d.1		58,52	m2	58,520	
				RAZEM	<b>58,520</b>
13	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m2		
d.1		58,52	m2	58,520	
				RAZEM	<b>58,520</b>
14	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
d.1		50,12	m2	50,120	
				RAZEM	<b>50,120</b>
15	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej z kapinosem i siatką	m		
d.1		12,8	m	12,800	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,800
16 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki od spodu płyty	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		50,12	m2	50,120	
				RAZEM	50,120
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
19 d.1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		58,52	m2	58,520	
				RAZEM	58,520
20 d.1	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2		
		58,52	m2	58,520	
				RAZEM	58,520
21 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		4,03	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
22 d.1	KNR 4-01 0530-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm	m2		
		5,94	m2	5,940	
				RAZEM	5,940
23 d.1	KNR 4-01 0527-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 10 cm	m		
		9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
24 d.1	KNR 4-01 0524-07	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy z cynku	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1	kalkulacja własna	Kontener na gruz wraz z utylizacją	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	analiza indywidualna	Montaż i demontaż metalowych elementów balkonu (poręczce)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.2,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,25). (pozycje: )			

