
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM
WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTYCJI: ul. I. DASZYŃSKIEGO 71
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Prusa
ADRES INWESTORA: Wrocław ul. Damrota 43 A

DATA OPRACOWANIA: 06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Klatka schodowa -Daszyńskiego 71

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1		59,382	m2	59,382	
				RAZEM	59,382
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
d.1		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
4	z.sz.2.3. z.sz.2.3.	Grunтовanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m2		
d.1		59,382	m2	59,382	
				RAZEM	59,382
5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
d.1		43,082	m2	43,082	
				RAZEM	43,082
6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
d.1		16,30	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
7	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
d.1		16,30	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
8	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
d.1		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
9	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (w tym z okładziny ceramicznej ścian)	m2		
d.1		27,30	m2	27,300	
				RAZEM	27,300
10	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1		8,03	m	8,030	
				RAZEM	8,030
11	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
d.1		2,40	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
12	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
d.1		61,37	m2	61,370	
				RAZEM	61,370
13	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m2		
d.1		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
14	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (całość)	m		
d.1		101,68	m	101,680	
				RAZEM	101,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 0607-01	Zasłonięcie i zabezpieczenie okien i drzwi folią samoprzylepną Krotność = 1 (analogia)	m2		
		41,16	m2	41,160	
				RAZEM	41,160
2		PIĘTRO			
16 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		59,290	m2	59,290	
				RAZEM	59,290
17 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
18 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
19 d.2	KNR 4-01 1204-05 z.sz.2.3.	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m2		
		59,290	m2	59,290	
				RAZEM	59,290
20 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		46,640	m2	46,640	
				RAZEM	46,640
21 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		12,65	m2	12,650	
				RAZEM	12,650
22 d.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		12,65	m2	12,650	
				RAZEM	12,650
23 d.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		16,40	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
24 d.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		30,24	m2	30,240	
				RAZEM	30,240
25 d.2	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		8,03	m	8,030	
				RAZEM	8,030
3		PIĘTRO II			
26 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		52,866	m2	52,866	
				RAZEM	52,866
27 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,96	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
28 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960

Klatka schodowa -Daszyńskiego 71

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3	KNR 4-01 1204-05 z.sz.2.3.	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m2		
		52,866	m2	52,866	
				RAZEM	52,866
30 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		35,036	m2	35,036	
				RAZEM	35,036
31 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		17,83	m2	17,830	
				RAZEM	17,830
32 d.3	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		17,83	m2	17,830	
				RAZEM	17,830
33 d.3	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		12,30	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
34 d.3	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		8,03	m	8,030	
				RAZEM	8,030
35 d.3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		22,74	m2	22,740	
				RAZEM	22,740
4		STRYCH			
36 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		25,320	m2	25,320	
				RAZEM	25,320
37 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
38 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
39 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		19,56	m2	19,560	
				RAZEM	19,560
40 d.4	KNR 4-01 1204-05 z.sz.2.3.	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m2		
		25,320	m2	25,320	
				RAZEM	25,320
41 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		19,56	m2	19,560	
				RAZEM	19,560
42 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		5,76	m2	5,760	
				RAZEM	5,760

Klatka schodowa -Daszyńskiego 71

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.4	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		5,76	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
44 d.4	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		6,8	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
45 d.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		12,76	m2	12,760	
				RAZEM	12,760
46 d.4	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		8,03	m	8,030	
				RAZEM	8,030
5		PIWNICA			
47 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		63,672	m2	63,672	
				RAZEM	63,672
48 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
49 d.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,960	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
50 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		47,002	m2	47,002	
				RAZEM	47,002
51 d.5	KNR 4-01 1204-05 z.sz.2.3.	Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m2		
		47,002 + 16,67	m2	63,672	
				RAZEM	63,672
52 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		47,002	m2	47,002	
				RAZEM	47,002
53 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		16,67	m2	16,670	
				RAZEM	16,670
54 d.5	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		16,67	m2	16,670	
				RAZEM	16,670
55 d.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		1,44 + 47,002	m2	48,442	
				RAZEM	48,442

Klatka schodowa - Daszyńskiego 71

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		KLATKA SCHODOWA			
56 d.6	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewowej	m2		
		7,330	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
57 d.6	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie pochwytu drewnianego (całość)	m2		
		5,082	m2	5,082	
				RAZEM	5,082
58 d.6	KNR 4-01 1211-01	Odtłuszczenie pochwytu drewnianego	m2		
		5,082	m2	5,082	
				RAZEM	5,082
59 d.6	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą pochwytu drewnianego	m2		
		5,082	m2	5,082	
				RAZEM	5,082
60 d.6	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie drewnianej balustrady (całość)	m2		
		11,076	m2	11,076	
				RAZEM	11,076
61 d.6	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą balustrady	m2		
		9,2 + 1,596 + 0,28	m2	11,076	
				RAZEM	11,076
62 d.6	TZKNBK XI 1307-81	Czyszczenie podestów i biegów schodowych drewnianych	m2		
		23,5 + 15,36 + 1,08 + 6,24 + 2,43	m2	48,610	
				RAZEM	48,610
63 d.6	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne podestów i stopni schodowych	m2		
		23,5 + 15,36 + 1,08 + 6,24 + 2,43	m2	48,610	
				RAZEM	48,610
64 d.6	KNNR-W 3 0705-04	Uzupełnienie balustrad schodowych -2 szt.	m2		
		0,18	m2	0,180	
				RAZEM	0,180
65 d.6	KNCK-3 0703- 06	Malowanie poręczy stalowych z rur stalowych	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
66 d.6	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
67 d.6	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.6	KNR 2-23 0604-03	Wykonanie balustrady drewnianej w oknach klatki schodowej na półpiętrach	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
69 d.6	kalkulacja własna	Ochrona narożników przy drzwiach wejściowych od ulicy i od podwórka	m		
		4 * 1,5	m	6,000	
				RAZEM	6,000
70 d.6	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów (stopni i podstopnic), spoczników klatki schodowej	m2		
		119,520	m2	119,520	

Klatka schodowa -Daszyńskiego 71
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	119,520

