

Przychodnia Bracka Pokoju Malowanie korytarzy i pomieszczeń BIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przychodnia Bracka Pokoju - malowanie pomieszczeń oraz wymiana oświetlenia					
1		Roboty malarskie pomieszczeń parter			
1.1		Malowanie ścian			
1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - kolor biały	m ²		
d.1.	1505-01				
1	analogia	583.88	m ²	583.880	
				RAZEM	583.880
1.2		Malowanie sufitów			
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - kolor biały	m ²		
d.1.	1505-01				
2	analogia	193.2	m ²	193.200	
				RAZEM	193.200
2		Roboty malarskie pomieszczeń Piętro			
2.1		Malowanie ścian			
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - kolor biały	m ²		
d.2.	1505-01				
1	analogia	695.95	m ²	695.950	
				RAZEM	695.950
2.2		Malowanie sufitów			
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - kolor biały	m ²		
d.2.	1505-01				
2	analogia	233.17	m ²	233.170	
				RAZEM	233.170
3		Punktowe odkucie starych i uzupełnienie tynków			
5		Punktowe odkucie starych i uzupełnienie tynków wraz z gładzią	m ²		
d.3	analogia	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Demontaż istniejących i montaż nowych opraw oświetleniowych			
6		Demontaż istniejących lamp oświetleniowych wraz z utylizacją (parter)	kpl		
d.4	analogia	36	kpl	36.000	
				RAZEM	36.000
7		Demontaż istniejących lamp oświetleniowych wraz z utylizacją (piętro)	kpl		
d.4	analogia	22	kpl	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) - parter	kpl.		
d.4	0501-08	34	kpl.	34.000	
				RAZEM	34.000
9	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm - parter	kpl.		
d.4	0511-07	27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED naścienny o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm - parter	kpl.		
d.4	0511-07	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) - piętro	kpl.		
d.4	0501-08	21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm - piętro	kpl.		
d.4	0511-07	21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000

mgr inż. SZYMON GRZYBOWSKI
 INSPEKTOR NADZORU
 numer ewidencyjny SJK/6899/WBKb/16
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń