

Modernizacja dźwigu osobowego Q-500kg zainstalowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Damrota 55 we Wrocławiu o nr fabrycznym 424492 (rok produkcji 1979) i nr ewidencyjnym 3128003936

Załącznik nr 1

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja dźwigu osobowego Q-500kg zainstalowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
ADRES INWESTYCJI: ul. Damrota 55  
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B.Prusa  
ADRES INWESTORA: Wrocław ul. Damrota 43a

DATA OPRACOWANIA: 01.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:



Modernizacja dźwigu osobowego Q-500kg zainstalowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Damrota 55 we Wrocławiu o nr fabrycznym 424492 (rok produkcji 1979) i nr ewidencyjnym 3128003936

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż elementów modernizacji dźwigu osobowego</b>			
1 d.1	kalkulacja indywidualna alkulacja indywidualna	Demontaż elementów dźwigu osobowego Q500kg zakwalifikowanych do wymiany, czyli: -demontaż aparatury sterowania, -demontaż tablicy wstępnej maszynowni -demontaż osprzętu związanego ze sterowaniem w szybie, -demontaż kaset wezwań, -demontaż panela dyspozycji w kabinie, -demontaż kasety jazdy rewizyjnej, -demontaż instalacji sterowej w szybie i na kabinie, -demontaż zwieraczy i kontaktów drzwi przystankowych, -demontaż amortyzatorów drzwi szybowych, -demontaż oświetlenia kabiny,	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNPnRPDE 59-129f	Transport poziomy ręcznie elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg	m pow. 3m		
		9	m pow. 3m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
3 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km	t		
		0,5	t	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
<b>2</b>		<b>Modernizacja dźwigu osobowego w budynku wielorodzinnym</b>			
4 d.2	kalkulacja indywidualna alkulacja indywidualna	Modernizacja dźwigu osobowego Q500kg polegająca na: -montaż aparatury na sterowanie mikroprocesorowe firmy LIFT -SERVICE S.A. -montaż tablicy wstępnej maszynowni -montaż osprzętu związanego ze sterowaniem w szybie, -montaż kaset wezwań, -montaż panela dyspozycji w kabinie, -montaż kasety jazdy rewizyjnej, -montaż instalacji sterowej w szybie i na kabinie, -montaż zwieraczy i kontaktów drzwi przystankowych, -regeneracja napędu drzwi kabinowych, -montaż oświetlenia kabiny (na energooszczędne),	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Badania i pomiary instalacji dźwigu</b>			
5 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.3	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8 d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Modernizacja dźwigu osobowego Q-500kg zainstalowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Damrota 55 we Wrocławiu o nr fabrycznym 424492 (rok produkcji 1979) i nr ewidencyjnym 3128003936

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.3	KNNR 5 1304 -05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNNR 5 1304 -06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		<b>Uruchomienie i odbiór dźwigu</b>			
11 d.4	KNPnRPDE 65-158e	Regulacja dźwigu z drzwiami półautomatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków	dźwi g		
		1	dźwi g	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.4	KNPnRPDE 65-158f	Regulacja dźwigu z drzwiami półautomatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek Krotność = 8	dźwi g		
		1	dźwi g	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.4	KNPnRPDE 66-160b	Komisja odbioru robót z udziałem organów DT - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny	odb.		
		1	odb.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.4	KNPnRPDE 66-161b	Odbiór robót przez zleceniodawcę - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny	odb.		
		1	odb.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		<b>Prace towarzyszące</b>			
15 d.5	kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji modernizacji dźwigu osobowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.5	kalkulacja indywidualna alk.indywid	Dokonanie oceny pozostałych podzespołów wraz z wyznaczeniem resursu na te podzespoły	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

