

## Remont Pomieszczeń Poradni POZ w Przychodni Bracka Gliwice PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont Pomieszczeń Przychodni Bracka Gliwice</b>					
1		<b>Gabinet nr 19</b>			
1.1		<b>ROZBIÓRKOWE</b>			
1	d.1. kalk. własna	Skucie płytek ceramicznych (ściany) wraz z gzymsem	m <sup>2</sup>		
1	1	33.46	m <sup>2</sup>	33.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.460</b>
2	d.1. kalk. własna	Skucie płytek ceramicznych (posadzka) wraz z posadzką (wyrównanie)	m <sup>2</sup>		
1	1	28.5	m <sup>2</sup>	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-11	1	analogia	m <sup>3</sup>	4.500	
1	1	4.5	m <sup>3</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-12	1	analogia	m <sup>3</sup>	4.500	
1	1	4.5	m <sup>3</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
5	d.1. kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
1	1	4.5	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
1.2		<b>TYNKI I CERAMICZNE OKŁADZINY ŚCIAN, ZABUDOWA G-K</b>			
6	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami (fartuch nadblatowy)	m <sup>2</sup>		
d.1. 0829-07	2	4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6'	KNKRB 2	Tynki ścian zwykłe III kat. (uzupełnienie płaszczyzny ściany po skuciu płytek ceramicznych)	m <sup>2</sup>		
d.1. 0802-03	2	analogia	m <sup>2</sup>	33.460	
2	2	33.46	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>33.460</b>
6''	KNKRB 2	Gładź gipsowa	m <sup>2</sup>		
d.1. 0803-09	2	56.06	m <sup>2</sup>	56.060	
2	2			<b>RAZEM</b>	<b>56.060</b>
7	d.1. kalk. własna	Zabudowa z płyt g-k instalacji c.o. (szacht pionowy)	m <sup>2</sup>		
2	2	2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
1.3		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor farby do uzgodnienia)	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-03	3	analogia	m <sup>2</sup>	55.060	
3	3	55.06	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>55.060</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni - ościeża drzwiowe od zewnątrz	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-03	3	analogia	m <sup>2</sup>	7.500	
3	3	7.5	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
1.4		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
10	d.1. kalk. własna	Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych drzwi drewnopodobnych (wypełnienie płytą) wewnętrznych rozwieralnych z zamkiem (drzwi prawe) o szer. w świetle 0,9 m - kolor drzwi do uzgodnienia	kpl		
4	4	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	d.1. kalk. własna	Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż drzwi drewnopodobnych (wypełnienie płytą) wewnętrznych rozwieralnych z zamkiem (drzwi prawe) szer. w świetle 0,9 m - kolor drzwi do uzgodnienia	kpl		
4	4	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	d.1. kalk. własna	Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych drzwi drewnopodobnych (wypełnienie płytą) wewnętrznych przesuwanych z zamkiem szer. w świetle 0,9 m - kolor drzwi do uzgodnienia	kpl		
4	4	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna	Dostosowanie istniejących otworów drzwiowych o wymiarach (0,9 m, 0,9 m, 1, 1 m x 2,0 m ) do montażu drzwi, obróbka ościeży, oraz montaż nadproży ceramicznych	kpl		
d.1.4		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.5</b>		<b>POSADZKI</b>			
14	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża; warstwa kontaktowa ( wyrównanie płaszczyzny posadzki po skuciu płytek ceramicznych)	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0501-05 analogia	28.5	m <sup>2</sup>	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
15	NNRKB	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.5	202 1130-02	28.5	m <sup>2</sup>	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
16	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCV homogenicznych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinętym cokołem na wys. 0,1 m , wykładzina zabezpieczona powierzchniowo - wzór i kolor wykładziny do uzgodnienia	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0606-04	28.5	m <sup>2</sup>	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
<b>1.6</b>		<b>Sufity podwieszane</b>			
17	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0212-01 analogia	28.5	m <sup>2</sup>	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
<b>1.7</b>		<b>Sanitarne</b>			
18	kalk. własna	Roboty demontazowe dla wyposażenia sanitariatów, w tym; 1 x umywalka, 1 x zlew, 2 x podejście odpływowe, 2 x bateria umywalkowa + drobne elementy wyposażenia	kpl		
d.1.7		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 4	Umywalki pojedyncze ceramiczne z syfonem (umywalka wpuszczana w blat)	kpl.		
d.1.7	0230-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR-W 2-15	Bateria umywalkowa medyczna (nablatowa)	szt.		
d.1.7	0137-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 4	Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej z syfonem (zlewozmywak wpuszczany w blat)	kpl.		
d.1.7	0230-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 2-15	Bateria zlewozmywakowa medyczna (nablatowa)	szt.		
d.1.7	0137-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	kpl		
d.1.7	0112-01	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	kpl		
d.1.7	0112-01	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	kalk. własna	Wykonanie kompletnego podejścia instalacji wody dla umywalki i zlewozmywaka wraz z włączeniem go do istniejącej instalacji	m		
d.1.7		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	kalk. własna	Wykonanie kompletnego podejścia instalacji odpływu PVC dla umywalki i zlewozmywaka wraz z włączeniem go do istniejącego odpływu (kanalizacja)	m		
d.1.7		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	d.1. kalk. własna 7	Demontaż istniejących kratki wentylacyjnych i połączenie ich rurą spiro zane-mostatem w suficie kasetonowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	d.1. kalk. własna 7	Demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	d.1. kalk. własna 7	Montaż nakładki higienicznej na parapet ( kolor biały ), łączna dł. około 4,8 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
1.8		<b>Elektryczne</b>			
30	d.1. kalk. własna 8	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
31	d.1. kalk. własna 8	Demontaż drobnego wyposażenia - łączniki i przyciski, gniazda instalacyjne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.1. 0335-01 8 analogia	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
33	KNNR 5 d.1. 1208-01 8 analogia	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
34	KNNR 5 d.1. 0204-01 8	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 2.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku be-tonowym - zasilanie gniazd elektrycznych	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
35	KNNR 5 d.1. 0204-01 8	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 1.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku be-tonowym - zasilanie opraw oświetleniowych	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
36	KNNR 5 d.1. 0302-02 8	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
37	KNNR 5 d.1. 0302-02 8	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNNR 5 d.1. 0306-02 8	Łączniki i przyciski dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNNR 5 d.1. 0308-02 8	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-nowe przelotowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> (gniazda podwójne)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
40	KNNR 5 d.1. 0308-02 8	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-nowe przelotowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> (gniazda pojedyncze)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR-WV 5-08 d.1. 0511-07 8	Montaż opraw oświetleniowych w suficie kasetonowym - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła o regulowanym strumieniu świetlnym 5600/2800 lm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	d.1. kalk. własna	Zasilenie nowej instalacji z istniejącej puszkii elektrycznej i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	kpl.	RAZEM	6.000
8		1	kpl.	1.000	
1.9		<b>Elektryczne niskoprądowe</b>		RAZEM	1.000
43	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianie i suficie	m		
d.1. 0335-01		8	m	8.000	
9	analogia			RAZEM	8.000
44	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1. 1208-01		8	m	8.000	
9	analogia			RAZEM	8.000
45	KNNR 5	Przewody kabel sieciowy kategorii 6 układane w tynku betonowym oraz mocowane nad sufitem kasetonowym	m		
d.1. 0204-01		60	m	60.000	
9	analogia			RAZEM	60.000
46	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne	szt.		
d.1. 0302-01		3	szt.	3.000	
9				RAZEM	3.000
47	KNNR 5	Gniazda RJ45 podwójne podtynkowe	szt.		
d.1. 0308-02		3	szt.	3.000	
9				RAZEM	3.000
48	d.1. kalk. własna	Przejsćia przez ściany murowane	szt.		
9		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	d.1. kalk. własna	Ułożenie koryta kablowego listwa PCV na instalacje niskoprądową wym. 100x60	m		
9		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
50	d.1. kalk. własna	Ułożenie istniejącego okablowania niskoprądowego w nowo wykonanym korycie kablowym i mocowanie nad nowo wykonanym sufitem kasetonowym wym 100x60 na długości 15 m	kpl.		
9		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		<b>Gabinet nr 18</b>			
2.1		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
51	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor farby do uzgodnienia)	m <sup>2</sup>		
d.2. 1505-03		52	m <sup>2</sup>	52.000	
1	analogia			RAZEM	52.000
52	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu (kolor farby do uzgodnienia)	m <sup>2</sup>		
d.2. 1505-03		14.5	m <sup>2</sup>	14.500	
1	analogia			RAZEM	14.500
2.2		<b>Elektryczne niskoprądowe</b>			
53	KNNR 5	Przewody kabel sieciowy kategorii 6 układane w tynku betonowym oraz korytach kablowych oraz mocowane nad sufitem kasetonowym	m		
d.2. 0204-01		60	m	60.000	
2	analogia			RAZEM	60.000
54	KNNR 5	Puszki instalacyjne natynkowe podwójne	szt.		
d.2. 0302-01		2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
55	KNNR 5	Gniazda RJ45 podwójne natynkowe	szt.		
d.2. 0308-02		2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000

Remont Pomieszczeń Poradni POZ w Przychodni Bracka Gliwice  
**WZESZMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	kalk. własna	Ułożenie koryta kablowego listwa PCV na instalacje niskoprądową 40 x 25	m		
d.2. 2			5	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

30.01.2015r.  
 mgr inż. SZYMON SZCZUBOWSKI  
 INSPEKTOR NADZORU  
 numer ewidencyjny SLK/6899/WBKb/16  
 do kierowania obiektami budowlanymi  
 w specjalności techn. funkcjonalno-budowlanej

PRACOWNIA "BRACKA"  
 DZIEDZINA ZARZĄDZANIA  
 PRACOWNIA "BRACKA"

Joanna Kasperczyk