

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
ADRES INWESTYCJI: ul. H. Sienkiewicza 71
NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. B. PRUSA
ADRES INWESTORA: 50-306 Wrocław, ul. Damrota 43a

DATA OPRACOWANIA: 02-2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
1.1		H. SIENKIEWICZA 75			
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.1		378,222	m2	378,222	
				RAZEM	378,222
2	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
d.1.1		378,222	m2	378,222	
				RAZEM	378,222
3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
d.1.1		378,222	m2	378,222	
				RAZEM	378,222
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
d.1.1		3,816	m2	3,816	
				RAZEM	3,816
5	KNR 13-23 0502-09	Wykonanie tynków IV kat.o powierzchni ponad 0.5 do 5.0 m2	m2		
d.1.1		3,816	m2	3,816	
				RAZEM	3,816
6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1.1		0,96	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
7	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne żywiczne mozaikowe - warstwa podkładowa	m2		
d.1.1		36,079	m2	36,079	
				RAZEM	36,079
8	KNR 0-33 0125-03	Tynki elewacyjne żywiczne mozaikowe	m2		
d.1.1		36,079	m2	36,079	
				RAZEM	36,079
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.1		378,222	m2	378,222	
				RAZEM	378,222
10	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.1		211,2	m	211,200	
				RAZEM	211,200
11	KNR 4-01 1204-05 z.sz.2.3.	Gruntowanie ścian i sufitów Unigruntem pod farbę emulsyjną-klatki schodowe	m2		
d.1.1		378,222	m2	378,222	
				RAZEM	378,222
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
d.1.1		102,326	m2	102,326	
				RAZEM	102,326
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
d.1.1		275,893	m2	275,893	
				RAZEM	275,893

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		96,564	m2	96,564	
				RAZEM	96,564
15 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		102,326	m2	102,326	
				RAZEM	102,326
16 d.1.1	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2		
		179,328	m2	179,328	
				RAZEM	179,328
17 d.1.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,92	m	1,920	
				RAZEM	1,920
18 d.1.1	KNNR 2 1404 -02	Malowanie grzejników żebrowych (całość)	m		
		3,600	m	3,600	
				RAZEM	3,600
19 d.1.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
20 d.1.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną półek nad grzejnikami (całość)	m2		
		0,192	m2	0,192	
				RAZEM	0,192
21 d.1.1	KNR 4-01 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników od spodu biegu schodowego - pasy o szerokości do 20 cm Krotność = 2	m		
		33,12	m	33,120	
				RAZEM	33,120
22 d.1.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym biegi schodów.	m		
		31,680	m	31,680	
				RAZEM	31,680
23 d.1.1	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów i boki schodów z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe (całość)	m2		
		9,310	m2	9,310	
				RAZEM	9,310
24 d.1.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20 cm (całość)	m		
		61,20	m	61,200	
				RAZEM	61,200
25 d.1.1	TZKNBK XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (balustrad)-wyrobów z żelaza	m2		
		30,306	m2	30,306	
				RAZEM	30,306
26 d.1.1	KNK 7-28 0307-07	Malowanie farbą olejną elementów metalowych balustrady (całość)	m2		
		30,306	m2	30,306	
				RAZEM	30,306
27 d.1.1	KNNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
		2,52	m2	2,520	
				RAZEM	2,520

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		3,84	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
29 d.1.1	KNCK-3 0703 -06	Malowanie poręczy stalowych z rur stalowych	m		
		3,84	m	3,840	
				RAZEM	3,840
30 d.1.1	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		54,000	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
31 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		75,00	szt.	75,000	
				RAZEM	75,000
32 d.1.1	kalkulacja własna	Demontaż i montaż tablicy ogłoszeń	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Zasłonięcie i zabezpieczenie okien folia samoprzylepną Krotność = 1 (analogia)	m2		
		26,217	m2	26,217	
				RAZEM	26,217
34 d.1.1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rur gazowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.1.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000