

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
2	KNR-W 4-03 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		27,4	m	27,400	
				RAZEM	27,400
3	KNR-W 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 50 % z odzysku	m		
		23,4	m	23,400	
				RAZEM	23,400
4	KNR-AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		23,4	m	23,400	
				RAZEM	23,400
5	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		74,56	m ²	74,560	
				RAZEM	74,560
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		6,84	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
7	KNR-W 4-01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m ²		
		6,84	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
8	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		74,56	m ²	74,560	
				RAZEM	74,560
9	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		74,56	m ²	74,560	
				RAZEM	74,560
10	KNR-W 4-01 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 50 % z odzysku	m ²		
		74,56	m ²	74,560	
				RAZEM	74,560
11	KNR-W 4-01 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	TZKNBK V - 108 ANALOGIA	Właściwe wyprofilowanie 4 szt mansard	m ²		
		27,18	m ²	27,180	
				RAZEM	27,180
13	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		17,52	m ²	17,520	
				RAZEM	17,520
14	KNR-W 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		2,8	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
16	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		2,8	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
17	ANALOGIA	składowanie gruzu	m ³		
		2,8	m ³	2,800	