
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja instalacji C.O. w budynku przy ul. Wyszyńskiego 139 i 141
we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI: ul. Wyszyńskiego 139 i 141
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B.Prusa
ADRES INWESTORA: 50-306 Wrocław ul. Damrota 43a

BRANŻE: sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		modernizacja klatki nr 139			
1 d.1	KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, oczeliwanie na spuszczenie i napełnienie instalacji c.o.	piony		
		5	piony	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	KNR 4-02 0515 - 01	Demontaż i montaż grzejników żel. o pow.do 2.5 m2	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 4-02 0515 - 02	Demontaż i montaż grzejników c.o. o pow.do 5 m2	kpl.		
		27	kpl.	27,000	
				RAZEM	27,000
4 d.1	KNR 4-02 0509 - 01	Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą o śr.15 mm	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
5 d.1	KNR 4-02 0509 - 01	Wymiana - zawór powrotny o śr.15 mm	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
6 d.1	KNR 4-02 0506 - 01	Demontaż rurociągu stalow.spaw.o śr.15 mm - odpowietrzenie	m.		
		34	m.	34,000	
				RAZEM	34,000
7 d.1	KNR-W 2-15 0429 - 04	Rury przyłączne - przeróbka, skrócenie i gwintowanie gałęzek o śr.15 mm do grzejników	kpl.		
		94	kpl.	94,000	
				RAZEM	94,000
8 d.1	KNR-W 2-15 0117 - 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rury stalowe zaciskowe o śr.15 mm - pod zawory grzejnikowe i powrotne	szt.		
		94	szt.	94,000	
				RAZEM	94,000
9 d.1	KNR-W 2-15 0406 - 01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bud mieszk	urz dz.		
		47	urz dz.	47,000	
				RAZEM	47,000
10 d.1	KNR 4-02 0512 - 03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pod pionem	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.1	KNR 4-02 0512 - 03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 20 mm - pod pionem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm - pod pionem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm - pod pionem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 0-35 0216-01	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr.15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.1	KNR 0-35 0216-01	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr.20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 0-35 0216-02	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr 25 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	KNR 0-35 0216-02	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 0-35 0216-01	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAP o śr.15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	KNR 0-35 0216-01	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAP o śr.20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 0-35 0216-02	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAP o śr 25 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1	KNR 0-35 0216-02	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR-W 2-15 0430 - 01	Dwuzłączki mosiężne o śr.15 mm pod zawory podpionowe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
23 d.1	KNR-W 2-15 0430 - 02	Dwuzłączki mosiężne o śr.20 mm pod zawory podpionowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR-W 2-15 0430 - 03	Dwuzłączki mosiężne o śr.25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.1	KNR-W 2-15 0430 - 04	Dwuzłączki mosiężne o śr.32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1	KNR-W 2-15 0411 - 01	Zawory przelotowe kulowe o śr.15 mm - pod odpowietrznik automatyczny	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.1	KNR-W 2-15 0412 - 07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
28 d.1	KNR-W 2-15 0117 - 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rury stalowe zaciskowe o śr.15 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
29 d.1	KNR 0-34 0101 - 10	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex o śr.15 mm gr.20 mm	m.		
		4	m.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.1	KNR 0-34 0101 - 10	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex o śr.20 mm gr.20 mm	m.		
		8	m.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1	KNR 0-34 0101 - 11	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex o śr.25 mm gr.20 mm	m.		
		8	m.	8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.1	KNR 0-34 0101 - 11	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex o śr.32 mm gr.20 mm	m.		
		4	m.	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.1	KNR 4-01 0308 - 04	Naprawienie uszkodzonych w murze pow.do 0.25 m2	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
34 d.1	KNR 4-01 0106 - 05 analog	Wnoszenie i wynoszenie oraz przesuwanie przeszkadzających różnych przedmiotów do wykonania instalacji wod-kan w celu dostania się do instalacji, do grzejników itd. w mieszkaniach i podpiwniczeniach oraz zabezpieczenie miejsc robót przed zniszczeniem	kpl		
		18	kpl	18,000	
				RAZEM	18,000
35 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i śmieci z piwnicy	m3		
		2,50	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
36 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie śmieci z piwnicy i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		2,50	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
37 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie śmieci z piwnicy i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20	m3		
		2,50	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
2		modernizacja klatki nr 141			
38 d.2	KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, oczełiwanie na spuszczenie i napełnienie instalacji c.o.	piony		
		5	piony	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.2	KNR 4-02 0515 - 01	Demontaż i montaż grzejników żel. o pow.do 2.5 m2	kpl.		
		40	kpl.	40,000	
				RAZEM	40,000
40 d.2	KNR 4-02 0515 - 02	Demontaż i montaż grzejników c.o. o pow.do 5 m2	kpl.		
		36	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
41 d.2	KNR 4-02 0509 - 01	Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą o śr.15 mm	szt.		
		76	szt.	76,000	
				RAZEM	76,000
42 d.2	KNR 4-02 0509 - 01	Wymiana - zawór powrotny o śr.15 mm	szt.		
		76	szt.	76,000	
				RAZEM	76,000
43 d.2	KNR 4-02 0506 - 01	Demontaż rurociągu stalow.spaw.o śr.15 mm - odpowietrzenie	m.		
		48	m.	48,000	
				RAZEM	48,000
44 d.2	KNR-W 2-15 0429 - 04	Rury przyłączone - przeróbka, skrócenie i gwintowanie gałęzek o śr.15 mm do grzejników	kpl.		
		76	kpl.	76,000	
				RAZEM	76,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.2	KNR-W 2-15 0117 - 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rury stalowe zaciskowe o śr.15 mm - pod zawory grzejnikowe i powrotne	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
46 d.2	KNR-W 2-15 0406 - 01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bud mieszk	urz dz.		
		76	urz dz.	76,000	
				RAZEM	76,000
47 d.2	KNR 4-02 0512 - 03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 20 mm - pod pionem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
48 d.2	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm - pod pionem	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
49 d.2	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm - pod pionem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.2	KNR 0-35 0216-01	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr.20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.2	KNR 0-35 0216-02	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.2	KNR 0-35 0216-02	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2	KNR 0-35 0216-01	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAP o śr.20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
54 d.2	KNR 0-35 0216-02	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAP o śr 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
55 d.2	KNR 0-35 0216-02	Zawory równoważące, regulatory ciśnienia STAD o śr 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2	KNR-W 2-15 0430 - 02	Dwuzłączki mosiężne o śr.20 mm pod zawory podpionowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
57 d.2	KNR-W 2-15 0430 - 03	Dwuzłączki mosiężne o śr.25 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
58 d.2	KNR-W 2-15 0430 - 04	Dwuzłączki mosiężne o śr.32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.2	KNR-W 2-15 0411 - 01	Zawory przelotowe kulowe o śr.15 mm - pod odpowietrznik automatyczny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.2	KNR-W 2-15 0412 - 07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
61 d.2	KNR-W 2-15 0117 - 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rury stalowe zaciskowe o śr.15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
62 d.2	KNR 0-34 0101 - 10	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex o śr.20 mm gr.20 mm	m.		
		8	m.	8,000	
				RAZEM	8,000
63 d.2	KNR 0-34 0101 - 11	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex o śr.25 mm gr.20 mm	m.		
		12	m.	12,000	
				RAZEM	12,000
64 d.2	KNR 0-34 0101 - 11	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex o śr.32 mm gr.20 mm	m.		
		8	m.	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.2	KNR 4-01 0308 - 04	Naprawienie uszkodzonych w murze pow.do 0.25 m2	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
66 d.2	KNR 4-01 0106 - 05 analog	Wnoszenie i wynoszenie oraz przesuwanie przeszkadzających różnych przedmiotów do wykonania instalacji wod-kan w celu dostania się do instalacji, do grzejników itd. w mieszkaniach i podpiwnów oraz zabezpieczenie miejsc robót przed zniszczeniem	kpl		
		24	kpl	24,000	
				RAZEM	24,000
67 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i śmieci z piwnicy	m3		
		2,80	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
68 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie śmieci z piwnicy i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		2,80	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
69 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie śmieci z piwnicy i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20	m3		
		2,80	m3	2,800	
				RAZEM	2,800