

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont Gabinetów POZ Pedia.ath Przychodnia Bracka Knurów</b>					
1		<b>Gabinet nr 132</b>			
1.1		<b>ROZBIÓRKOWE</b>			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż wykładzin	m <sup>2</sup>		
1		20.73	m <sup>2</sup>	20.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.730</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-11					
1 0108-12					
analogia		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
3	d.1. kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
1		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
1.2		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-03					
2 analogia		50.29	m <sup>2</sup>	50.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.290</b>
1.3		<b>POSADZKI</b>			
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża ; warstwa kontaktowa	m <sup>2</sup>		
d.1. 0501-05					
3		20.73	m <sup>2</sup>	20.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.730</b>
6	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1130-02					
3		20.73	m <sup>2</sup>	20.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.730</b>
7	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych z zabezpieczeniem powierzchniowym na przygotowanym podłożu wraz z wywinieciem cokołem na wys. 0,1 m	m <sup>2</sup>		
d.1. 0606-04					
3		20.73	m <sup>2</sup>	20.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.730</b>
1.4		<b>Sufity podwieszone</b>			
8	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m <sup>2</sup>		
d.1. 0212-01					
4 analogia		20.73	m <sup>2</sup>	20.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.730</b>
1.5		<b>Sanitarne</b>			
9	d.1. kalk. własna	Montaż anemostatu w suficie kasetonowym i połączenie anemostatu rurą spiro z istniejącym otworem wentylacyjnym w ścianie	kpl.		
5		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	d.1. kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników na potrzeby malowania	kpl.		
5		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.6		<b>Elektryczne</b>			
11	d.1. kalk. własna	Demontaż lamp wraz z utylizacją	kpl.		
6		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	d.1. kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż drobnego wyposażenia - łączniki i przyciski, gniazda instalacyjne	kpl.		
6		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5	Przewody natynkowe o łącznym przekroju żył do 1.5 mm <sup>2</sup> (przedłużenie/mufowanie istniejącego zasilania opraw)	m		
d.1. 0204-01					
6		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 6	KNR-W 5-08 0511-07	Montaż na w suficie kasetonowym opraw oświetleniowych - PANEL LED jednolity 60x60 zintegrowanym źródłem światła do 5600 lm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2		<b>Gabinet nr 133</b>			
2.1		<b>ROZBIÓRKOWE</b>			
15 d.2. 1	kalk. własna	Demontaż wykładzin	m <sup>2</sup>		
		20.64	m <sup>2</sup>	20.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.640</b>
16 d.2. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
17 d.2. 1	kalk. własna	Opiata za składowanie i utylizację elementów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
2.2		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
18 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian	m <sup>2</sup>		
		50.18	m <sup>2</sup>	50.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.180</b>
2.3		<b>Zabudowa z G-K</b>			
19 d.2. 3	kalk. własna	Zabudowa z płyt g-k instalacji c.o. (szacht pionowy)	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2.4		<b>POSADZKI</b>			
20 d.2. 4	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża ; warstwa kontaktowa	m <sup>2</sup>		
		20.64	m <sup>2</sup>	20.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.640</b>
21 d.2. 4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		20.64	m <sup>2</sup>	20.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.640</b>
22 d.2. 4	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW homogenicznych z zabezpieczeniem powierzchniowym na przygotowanym podłożu wraz z wywinętym cokołem na wys. 0,1 m	m <sup>2</sup>		
		20.64	m <sup>2</sup>	20.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.640</b>
2.5		<b>Sufity podwieszone</b>			
23 d.2. 5	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m <sup>2</sup>		
		20.73	m <sup>2</sup>	20.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.730</b>
2.6		<b>Sanitarne</b>			
24 d.2. 6	kalk. własna	Montaż anemostatu w suficie kasetonowym i połączenie anemostatu rurą spiro z istniejącym otworem wentylacyjnym w ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25 d.2. 6	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników na potrzeby malowania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.7		<b>Elektryczne</b>			
26 d.2. 7	kalk. własna	Demontaż lamp wraz z utylizacją	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
27	d.2. kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż drobnego wyposażenia - łączniki i przyciski, gniazda instalacyjne	kpl.		
7		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNNR 5	Przewody natynkowe o łącznym przekroju żył do 1.5 mm2 (przedłużenie/mufo-	m		
d.2. 0204-01		wanie istniejącego zasilania opraw)	m	6.000	
7		6		<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
29	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - PANEL LED jednolity	kpl.		
d.2. 0511-07		60x60 zintegrowanym źródłem światła do 5600 lm	kpl.	6.000	
7		6		<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

- 4 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13133 Użytkownik: FUB

FUNDACJA "UMIĘTNOŚĆ  
DYREKTOR DZIAŁANIA  
MAG

Josna Posparczyk

mgr inż. SZYMON GZEBOWSKI  
INSPEKTOR NADZORU  
numer ewidencyjny SLK/6899/WBKb/18  
do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

