

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		165,48	m2	165,480	
				RAZEM	165,480
2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		165,48	m2	165,480	
				RAZEM	165,480
3	KNR-W 2-02 1612-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m	m2		
		165,48	m2	165,480	
				RAZEM	165,480
4	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folią polietylenową	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
5	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
6	KNR 19-01 0337-06	Uzupełnienia spadków podokiennych	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
7	KNR-W 2-02 0919-03	Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów	m2		
		0,86	m2	0,860	
				RAZEM	0,860
8	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		8,91	m2	8,910	
				RAZEM	8,910
9	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach + ościeża	m2		
		163,18	m2	163,180	
				RAZEM	163,180
10	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,36	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
11	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		164,46	m2	164,460	
				RAZEM	164,460
12	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		164,46	m2	164,460	
				RAZEM	164,460
13	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian i mansardy budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian GR 15 cm	m2		
		155,80	m2	155,800	
				RAZEM	155,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr10 cm cokół	m2		
		9,68	m2	9,680	
				RAZEM	9,680
15	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły i cokołu	szt.		
		978	szt.	978,000	
				RAZEM	978,000
16	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i cokole	m2		
		165,48	m2	165,480	
				RAZEM	165,480
17	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		22,1	m	22,100	
				RAZEM	22,100
18	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		3,95	m	3,950	
				RAZEM	3,950
19	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę	m2		
		4,46	m2	4,460	
				RAZEM	4,460
20	KNR-W 4-01 0419-02	Wymiana łacenia dachu	m2		
		8,91	m2	8,910	
				RAZEM	8,910
21	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeszkowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gqsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		17,82	m	17,820	
				RAZEM	17,820
22	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		153,5	m2	153,500	
				RAZEM	153,500
23	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 1.5 - 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich	m2		
		153,5	m2	153,500	
				RAZEM	153,500
24	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa cokoł	m2		
		9,68	m2	9,680	
				RAZEM	9,680

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych cokół	m2		
		9,68	m2	9,680	
				RAZEM	9,680
26	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m3		
		5,6	m3	5,600	
				RAZEM	5,600
27	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		5,6	m3	5,600	
				RAZEM	5,600
28	kalkulacja własna	składowanie gruzu	m3		
		5,6	m3	5,600	
				RAZEM	5,600
29	KNR-W 2-02 0301-03	Czas pracy rusztowania	eg		
		240	eg	240,000	
				RAZEM	240,000