

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT DACHU			
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
2	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		15,6	m	15,600	
				RAZEM	15,600
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		31,9	m	31,900	
				RAZEM	31,900
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		29,32	m2	29,320	
				RAZEM	29,320
6	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		12,35	m2	12,350	
				RAZEM	12,350
7	KNR-W 4-01 d.1 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		12,35	m2	12,350	
				RAZEM	12,350
8	KNR-W 4-01 d.1 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		257,72	m2	257,720	
				RAZEM	257,720
9	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m2		
		257,72	m2	257,720	
				RAZEM	257,720
10	KNR 4-01 d.1 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR-W 4-01 d.1 0610-01	Odrzysanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odrzysana do 2 m2	m2		
		257,72	m2	257,720	
				RAZEM	257,720
12	KNR-W 4-01 d.1 0614-03	Odrzysanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		257,72	m2	257,720	
				RAZEM	257,720
13	KNR-W 4-01 d.1 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		4,68	m3	4,680	
				RAZEM	4,680
15	KNR-W 4-01 d.1 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
16	KNR-W 2-02 d.1 0519-07	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		31,9	m	31,900	
				RAZEM	31,900
17	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		29,32	m2	29,320	
				RAZEM	29,320

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0532-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o średnicy 18 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		257,72	m2	257,720	
				RAZEM	257,720
21 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		257,72	m2	257,720	
				RAZEM	257,720
22 d.1	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę	m2		
		257,72	m2	257,720	
				RAZEM	257,720
23 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż dachówki brzegowej z przymocowaniem wkrętami	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
25 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		15,95	m	15,950	
				RAZEM	15,950
26 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		15,95	m	15,950	
				RAZEM	15,950
27 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		15,95	szt.	15,950	
				RAZEM	15,950
28 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		15,95	m	15,950	
				RAZEM	15,950
29 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m2		
		12,35	m2	12,350	
				RAZEM	12,350
30 d.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 6 km	m3		
		12,3	m3	12,300	
				RAZEM	12,300
31 d.1	KALKULACJA WŁASNA	składowanie gruzu	m3		
		12,3	m3	12,300	
				RAZEM	12,300