

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEWACJA			
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		103,29	m2	103,290	
				RAZEM	103,290
2	KNR-W 2-02 d.1 1612-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2		
		103,29	m2	103,290	
				RAZEM	103,290
3	NNRNKB 202 d.1 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		103,29	m2	103,290	
				RAZEM	103,290
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
5	KNR-W 2-02 d.1 1019-05	Drzwi balkonowe "POLTROCAL"	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
6	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Osłony okien folią polietylenową	m2		
		9,9	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
7	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		87,14	m2	87,140	
				RAZEM	87,140
8	TZKNBK IV - d.1 565	Ręczne wykucie podokienników	m		
		6,35	m	6,350	
				RAZEM	6,350
9	KNR 19-01 d.1 0337-06	Uzupełnienia spadków podokiennych	m		
		1,9	m	1,900	
				RAZEM	1,900
10	KNR-W 2-02 d.1 0919-03 ANALOGIA	Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów	m2		
		2,22	m2	2,220	
				RAZEM	2,220
11	KNR 0-23 2611 d.1 -01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian i ościeży	m2		
		92,87	m2	92,870	
				RAZEM	92,870
12	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		92,87	m2	92,870	
				RAZEM	92,870
13	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15 cm	m2		
		79,32	m2	79,320	
				RAZEM	79,320
14	KNR 0-17 d.1 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm	m2		
		11,46	m2	11,460	
				RAZEM	11,460
15	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian cokół	m2		
		7,82	m2	7,820	
				RAZEM	7,820
16	KNR 0-17 d.1 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian i ościeży	szt.		
		592	szt.	592,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	592,000
17 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		13,15	m	13,150	
				RAZEM	13,150
18 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		38,2	m	38,200	
				RAZEM	38,200
19 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		87,14	m2	87,140	
				RAZEM	87,140
20 d.1	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
		11,46	m2	11,460	
				RAZEM	11,460
21 d.1	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		79,32	m2	79,320	
				RAZEM	79,320
22 d.1	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		79,32	m2	79,320	
				RAZEM	79,320
23 d.1	KNR 0-23 0932-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2		
		11,46	m2	11,460	
				RAZEM	11,460
24 d.1	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - cokół	m2		
		7,82	m2	7,820	
				RAZEM	7,820
25 d.1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych cokoł	m2		
		7,82	m2	7,820	
				RAZEM	7,820
26 d.1	KALKULACJA WŁASNA	Praca rusztowania	mg		
		180	mg	180,000	
				RAZEM	180,000
27 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km ze składowaniem gruzu	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
28 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
29 d.1	KALKULACJA WŁASNA	składowanie gruzu	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200