

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		156,75	m2	156,750	
				RAZEM	156,750
2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
3	KNR-W 2-02 1613-01	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
4	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
6	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		46,77	m2	46,770	
				RAZEM	46,770
8	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		24,5	m2	24,500	
				RAZEM	24,500
9	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		24,5	m2	24,500	
				RAZEM	24,500
10	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		258,2	m2	258,200	
				RAZEM	258,200
11	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie lat do 24 cm	m2		
		258,2	m2	258,200	
				RAZEM	258,200
12	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		3,86	m3	3,860	
				RAZEM	3,860
13	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
14	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominów	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		38,85	m2	38,850	
				RAZEM	38,850
18	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,64	m	8,640	
				RAZEM	8,640
19	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		6,4	m	6,400	
				RAZEM	6,400
20	KNR-W 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m2	m2		
		258,2	m2	258,200	
				RAZEM	258,200
21	KNR-W 4-01 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		258,2	m2	258,200	
				RAZEM	258,200
22	KNR-W 2-02 0519-07	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
23	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		46,77	m2	46,770	
				RAZEM	46,770
24	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
25	KNR-W 4-01 0532-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o średnicy 18 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		258,2	m2	258,200	
				RAZEM	258,200
27	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		258,2	m2	258,200	
				RAZEM	258,200
28	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m2		
		258,2	m2	258,200	
				RAZEM	258,200
29	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
30	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		14,5	m	14,500	
				RAZEM	14,500
31	KNR-W 4-01 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		14,5	m	14,500	
				RAZEM	14,500
33	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2,4	szt.	2,400	
				RAZEM	2,400
34	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		10,7	m	10,700	
				RAZEM	10,700
35	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24,5	m2	24,500	
				RAZEM	24,500
36	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie masztów antenowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR-W 4-01 0109-13 0109- 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 6 km	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
38	KALKULACJA WŁASNA	składowanie gruzu	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000