

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
2	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m3		
		73,945	m3	73,945	
				RAZEM	73,945
3	KNR 19-01 0117-08	Pomosty dla pieszych nad wykopami	m2		
		7,65	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
4	KNR-W 2-01 0317-01	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez względu na kategorię gruntu	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
5	KNR 19-01 0641-03	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
6	TZKNBK IV - 229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		26,4	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
7	TZKNBK VII - 251	Odrzbianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
8	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
9	KNR-W 4-01 0603-08 ANALOGIA	Izolacje pionowe murów z jednej warstwy folii kubełkowej	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
10	KNR 0-23 2613-09	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		16,5	m	16,500	
				RAZEM	16,500
11	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		73,945	m3	73,945	
				RAZEM	73,945
12	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
13	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2		
		8,25	m2	8,250	
				RAZEM	8,250
14	KNR-W 4-01 0109-13 0109- 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 8 km	m3		
		17,746	m3	17,746	
				RAZEM	17,746
15	KALKULACJA WŁASNA	składowanie gruzu	m3		
		17,746	m3	17,746	
				RAZEM	17,746